

СОГЛАСОВАНО

Директор по производству
АО «Промсинтез»

 Г.И. Казаков

« _____ » _____ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор
АО «Промсинтез»

 Д.В. Шихарбеев

« 05 » 07 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт кровли,
цех №2 здание № 1231

Общие положения

1. Произвести работы по ремонту кровли из профилированного листа в здании № 1231 цеха № 9 площадью 847,0 м² по адресу :г.Чапаевск, ул. Куйбышева,1

2. Интенсивность выполнения работ – с 8:00 до 17:00 при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.

3. Работы должны выполняться в строго отведенной зоне работ с соблюдением правил охраны труда, пожарной безопасности, техники безопасности.

Срок выполнения работ: Работы должны быть выполнены в течение 30 календарных дней с момента подписания Договора.

Условия выполнения работ: работы выполняются силами Подрядчика из материалов Заказчика в соответствии с дефектной ведомостью работ.

Условия оплаты: без предоплаты на основании актов выполненных работ – форма КС-2, справки стоимости выполненных работ и затрат - форма КС-3 в течение 30 рабочих дней.

Место выполнения работ: г. Чапаевск, ул. Куйбышева,1

При заключении Договора необходимо предоставить:

- сметную документацию, составленную в программе Estimate 1.9 в текущих ценах локально-ресурсным методом в федеральной сметно-нормативной базе ФСНБ -2001 (редакция 2017 г.)

- график производства работ.

Требования Заказчика к качеству работ, услуг, качественным характеристикам товара:

1. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов.

Подрядчик обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ, регламентируемую главами соответствующих СНиП и ГОСТ

2. До начала производства работ должен быть назначен ответственный за организацию производства строительно-монтажных работ на объекте, их качество, соблюдение правил и требований СНиП и технических регламентов, а также ответственные по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности.

3. Работы выполнить с соблюдением графика производства работ. График производства работ разрабатывает Подрядчик и предоставляет на согласование с Заказчиком до начала производства работ. В случае несоблюдения предусмотренного графика производства работ и

срока окончания работ по вине Подрядчика, Подрядчик выплачивает по требованию Заказчика пени в соответствии с законодательством РФ.

4. Обеспечить выполнение работ из материалов Заказчика,

5.. Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с действующими нормами и правилами на данные виды работ. Строительный контроль качества осуществлять назначенным инженерно-техническим составом Подрядчика. По завершению работ Заказчику предоставить исполнительную документацию на все виды выполненных работ.

7. Предоставить полную гарантию не менее 3 лет на выполненные работы. Объем предоставления гарантий качества – 100%.

8. Работы должны производиться в соответствии с действующими на территории РФ нормами и правилами.

9. Использовать при производстве работ только исправные сертифицированные электроприборы и оборудование.

10. Подрядчик обязан вести журнал производства работ с момента начала работ и до их завершения. По требованию Заказчика предоставить журнал Заказчику.

11. При обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы, иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность её завершения в срок. Подрядчик немедленно предупреждает Заказчика и до получения от него указаний приостанавливает работу. В случае несогласованных действий Подрядчик устраняет последствия за свой счет в сроки установленные Заказчиком. Все согласования производить в письменном виде в 2-х экземплярах по одному для Заказчика, Подрядчика.

12. В ходе производства работ переноска материалов осуществляется силами Подрядчика. Не допускается загромождение площадки вокруг здания. Содержание и уборка строительной площадки и прилегающей территории – ежедневно силами Подрядчика, складирование в мешках. Вывоз строительного мусора – по мере необходимости.

13.. Соблюдать правила пожарной безопасности и промышленной санитарии, не допускать курения своих сотрудников на территории завода и в ремонтируемом здании, в соответствии с инструкцией № 2-СБ «О пропускном и внутриобъектном режиме АО «Промсинтез»».

14. Соблюдать правила по охране труда и технике безопасности.

15 Мусор, образовавшийся в результате проведения ремонтных работ вывезти.

16. *Срок подачи заявок — 10 дней со дня опубликования тех. заданий*
Контактные телефоны: Главный механик - 8 (846-39) 9 -50-55
служба главного механика 8 (846-39) 9 -50-83

Главный механик



А.В. Ильин

Заместитель генерального директора
по общим вопросам, кадрам, режиму и безопасности



Д.Ю. Мещеряков

Дефектная ведомость
на ремонт кровли здания № 1231 цеха № 9

№ пп	Вид работ	Кол-во
1	Демонтаж кровельного покрытия покрытия из оцинкованной профилированной стали	847,0 м2
2	Демонтаж карнизных свесов из гладкой оцинкованной стали	185м/п
3	Демонтаж кровельных желобов из гладкой оцинкованной стали	190,0 м/п
4	Демонтаж ендовых элементов из гладкой оцинкованной стали	23м/п
5	Демонтаж примыканий кровли к стенам из гладкой оцинкованной стали	42 м/п
6	Демонтаж коньковых элементов из оцинкованной стали	90,0 м/п
7	Обшивка слуховых окон по деревянному каркасу гладкой оцинкованной сталью	12,0 м2 (2 окна0
8	Монтаж кровельных желобов из гладкой стали оцинкованной	190,0 м/п
9	Монтаж г- образных кронштейнов для разжелобков	длина разжелоб ок 190 м/п)
10	Монтаж карнизных свесов из гладкой оцинкованной стали (б/у)	185м/п (208 м2)
11	Установка Т-образных кронштейнов из стали 4*40	длина карниза 185 м/п
12	Монтаж кровельного покрытия из профилированной стали б/у	847 м2
13	Монтаж коньковых элементов из оцинкованной стали	90 м/п