


УТВЕРЖДАЮ
Главный механик-начальник цеха № 5


О.Н. Вялькин
« » 2022г.

Дефектная ведомость
на ремонт кровли котельной здания № 717/1 (Основное здание)
Цех № 20.

22

№ п/п	Наименование работ	Ед. Изм.	Кол-во	Приме- чание
1	2	3	4	5
1	Снятие старого рулонного ковра 2 слоя.	м2	1286.0	
2	Смена карнизных свесов из листовой стали толщ.= 0.5мм, ширина В.=40см.	м.п	96.0	
3	Установка Т-образных анкеров под карнизные свесы из металлической полосы Толщиной 3 мм	шт	164	
4	Ремонт цементной стяжки толщ. до 30мм отдельными местами площадью более 1м2	м2	322.0	
5	Огрунтовка основания кровли битумным праймером	м2	1286.0	
6	Устройство переходного бортика из раствора М-100 к парапетам и дефлекторам	м.п	58.0	
7	Устройство рулонного ковра из 2-х слоев «Унифлекса»: ТПП-нижний слой ТКП-верхний слой	м2	1286.0	
8	Устройство примыканий кровли к парапетам из 2-х слоев «Унифлекса» с устройством металлической прижимной планкой.	м.п	48.0	
9	Обделка парапетов листовой сталью толщ.=0.5мм В=40см	м.п	48	
10	Обделка примыканий к дефлекторам ф= 1.0м. из 2-х слоев Унифлекса	Шт/ м.п	3/9.5	
11	Вывоз мусора	т		
	Работы проводятся на высоте 18.0м от уровня земли.			

Составил :



Валов П.Н.


О.Н. Вялькин
«___» _____ 2022г.

Дефектная ведомость
на ремонт кровли котельной здания № 717/1 (Бытовые помещения)
Цех № 20.

Пристрой

23

№ п/п	Наименование работ	Ед. Изм.	Кол-во	Приме- чание
1	2	3	4	5
1	Снятие старого рулонного ковра 2 слоя.	м2	806.0	
2	Смена карнизных свесов из листовой стали толщ.= 0.5мм, ширина В.=40см.	м.п.	61.0	
3	Установка Т-образных анкеров под карнизные свесы из металлической полосы Толщиной 3 мм	шт	104	
4	Ремонт цементной стяжки толщ. до 30мм отдельными местами площадью более 1м2	м2	210.0	
5	Огрунтовка основания кровли битумным праймером (мастикой)	м2	806.0	
6	Устройство переходного бортика из раствора М-100 к парапетам и дефлекторам	м.п	52.0	
7	Устройство рулонного ковра из 2-х слоев «Унифлекса»: ТПП-нижний слой ТКП-верхний слой	м2	806.0	
8	Устройство примыканий кровли к парапетам из 2-х слоев «Унифлекса» с устройством металлической прижимной планкой.	м.п	48.0	
9	Обделка парапетов листовой сталью толщ.=0.5мм В=40см	м.п	48	
10	Обделка примыканий к дефлекторам из 2-х слоев Унифлекса	м.п	4.0	
11	Вывоз мусора	т		
	Работы проводятся на высоте 18.0м от уровня земли.			

Составил :



Валов П.Н.