


«УТВЕРЖДАЮ»
 Заместитель технического директора
 В.А. Пономарев
 « ____ » _____ 2024г.

Дефектная ведомость
 на ремонт рампы и здания № 107 (склад), производство №1

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
Устройство покрытия рампы				
1	Разборка асфальтового покрытия рампы толщиной 50мм	м2/м3	259/13	
2	Разборка бетонной подготовки толщиной 150мм	м2/м3	259/39	
3	Устройство щебеночной подготовки рампы толщиной 50 мм	м2/м3	259/13	
4	Устройство бетонного покрытия рампы толщиной 150мм (бетон М-200)	м3	259/39	
Устройство подпорной стенки				
5	Армирование стенки сеткой с ячейкой 150мм x 150мм из арматуры диаметром 8мм	кг/м2	320/57,6	
6	Монтаж анкеров с засверловкой в бетон на глубину 100-150мм. для крепления сетки (арматура диаметром 10мм длиной 300мм)	кг. шт.	43 240	
7	Монтаж направляющих стержней из арматуры диаметром 20мм длиной 1,2м с шагом 3м по длине рампы	кг	48	
8	Разработка грунта вручную	м3	4,5	
Установка опалубки				
9	Устройство опалубки из доски обрезной шириной 150мм и толщиной 30мм	м3	1,8	Скрепить щиты 1,2м x 3м, 16шт.
10	Устройство крепления опалубки брусом 40*40мм	м3	0,08	
11	Устройство изоляции из 1 слоя рубероида РП без посыпки	м2	60	
12	Бетонирование подпорной стенки бетоном М-200	м3	7,5	
Внутренний ремонт помещения				
13	Заделка трещин в бетонном полу шириной до 50 мм., цементно-песчаным раствором М-150	м.п.	92	
14	Заделка трещин в кирпичных стенах шириной до 50мм., цементно-песчаным раствором М-150	м.п.	16	
15	Окраска плит покрытия и ж/б балок известковым составом за 2-раза	м2	380,6	
16	Окраска внутренних поверхностей наружных стен известковыми составами	м2	575	
17	Установка инвентарных лесов	м2	460	
Очистка площадки от строительного мусора				
18	Очистка площадки от строительного мусора	т	1,9	

19	Вывоз мусора на расстояние до 10 км.	т	1,9	
Восстановление асфальтового подъезда к рампе				
20	Трамбование основания	м2	420	
21	Устройство щебеночного основания толщиной 200мм с проливкой битумом	м2	420	
22	Устройство асфальтового покрытия толщиной	м2	420	
23	Установка дорожных бордюров БР 100х30х15	шт.	95	
24	Щебеночная подготовка фрак. 20-40мм. марка М-400	м3	3,0	
25	Бетон М-200	м3	2,5	

Дефектную ведомость составил:
ведущий инженер по надзору за
эксплуатацией и ремонтом
зданий и сооружений



Поляков А.А.

Сотрудник ОЭБ