

УТВЕРЖДАЮ
зам. технического директора

В.А. Пономарев

« » 2024

Дефектная ведомость

на ремонт мягкой кровли здания №1089Б ц. №3 №244

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Снятие старого рулонного ковра 40,6*19м.	м2	772 ✓	
2.	Разборка карнизных отливов из оцинкованной стали	м.п.	119,2 ✓	
3.	Устройство цементной стяжки из раствора М150 толщ.=40мм	м2/м3	772/31.0 ✓	
4	Установка Т-образных анкеров	шт	200.0	
5	Устройство карнизных свесов из оцинкованной стали толщ. 0,5мм. В=400мм	м.п./м2	119,2/47,7	
6	Грунтовка основания битумным праймером «Технониколь»	м2	772	
7	Устройство кровли из 2-х слоев наплавляемого материала: I. «Унифлекс» ТПП ; II. «Унифлекс» ТКП ;	м2 м2	772 772	
8	Грунтовка примыканий к трубам диам.300мм. 4 шт., битумным праймером «Технониколь»	м2	1,5	
9	Устройство примыканий к трубам диам.300мм.,4 шт. из 2-х слоев наплавляемого материала: I. «Унифлекс» ТПП ; II. «Унифлекс» ТКП ;	м2 м2	1,5 1,5	

Дефектную ведомость составил:

Валов П.Н.

Сотрудник ОЭБ:

Тюлькин В.В.