


УТВЕРЖДАЮ
зам. технического директора


В.А. Пономарев
» _____ 2024


Дефектная ведомость № 64

на ремонт мягкой кровли здания № 440/Н1. Цех № 2


№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
	ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ			
1	Снятие старого рулонного ковра из 6 слоёв	м2	1267.0	
2	Разборка карнизных отливов из оцинкованной стали	м.п.	132.0	
3	Демонтаж Т-образных анкеров	шт	122.0	
	Разборка цементной стяжки толщ.=50мм из раствора М100	м2	1267.0	
4.	Установка Т-образных анкеров из полосы 40х4мм Дл.=600мм	шт	132.0	
5	Устройство карнизных свесов из оцинкованной стали толщ. 0,7мм. В=600мм	м/кг	132/448.0	
	Устройство цементной стяжки толщ. до 50мм из раствора М150	м2/м3	1267/63.4	
6	Грунтовка основания битумным праймером «Технониколь»	м2	1267.0	
7	Устройство кровли из 2-х слоев «Унифлекса» под газовую горелку 1. «Унифлекс» ТПП ; 2. «Унифлекс» ТКП ;	м2 м2	1267.0 1267.0	
8	Устройство переходного бортика из раствора М150 размером 150х150мм к парапету	м/м3	38.0/0.43	
9	Грунтовка торцевых панелей примыканий к парапету битумным праймером «Технониколь»	м2	58.0	
10	Устройство примыканий к парапету из 2-х слоёв «Унифлекса» ТПП и ТКП	м2	58.0	

1	2	3	4	5
11	Устройство фартуков торцов стеновых панелей парапета.	м/м2	38/23	Вес: 129.0кг
12	Уборка и вывоз мусора	т		
	ПРИСТРОЙ К ЗДАНИЮ			
1	Снятие старого рулонного ковра	м2	135.0	
2	Разборка карнизных отливов из оцинкованной стали	м.п.	19.0	
3	Демонтаж Т-образных анкеров	шт	19.0	
4	Разборка цементной стяжки толщ.=50мм из раствора М100	м2	135.0	
5	Установка Т-образных анкеров из полосы 40х4мм	шт	55	
6	Устройство карнизных свесов из оцинкованной стали толщ. 0,7мм. В=600мм	м/кг	33/112	
7	Устройство цементной стяжки толщ. до 50мм из раствора М150	м2/м3	135.0	
8	Грунтовка основания стяжки битумным праймером «Технониколь»	м2	135	
9	Устройство кровли из 2-х слоев «Унифлекса» под газовую горелку 1. «Унифлекс» ТПП; 2. «Унифлекс» ТКП;	м2 м2	135.0 135.0	
10	Устройство переходного бортика из раствора М150 размером 150х150мм к парапету	м/м3	19/02	
11	Грунтовка вертикальных поверхностей панелей примыканий с стене битумным праймером «Технониколь»	м2	20.0	
12	Устройство примыканий к парапету из 2-х слоёв «Унифлекса» ТПП и ТКП с устройством прижимной планки из металла и заделка шва герметиком.	м2	20.0	
13	Уборка и вывоз мусора	т		

Дефектную ведомость составил:


Валов П.Н.

Начальник ОЭБ


Попов В.В.