

УТВЕРЖДАЮ

зам. технического директора

В.А. Пономарев

« ____ » _____ 2024г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №60

На ремонт мягкой кровли здания №712А. Производство № 1

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Снятие старого рулонного ковра	м2	153.0	
2.	Разборка карнизных свесов из оцинкованной стали.	м.п	46.0	
3.	Разборка цементной стяжки толщиной До 50мм	м2	153.0	
4	Устройство цементной стяжки толщиной 50мм из раствора М150	м2	153.0	
5	Устройство переходного бортика размером 15х15см из раствора М-150	м/м3	28/0.3	
6	Установка Т-образных закладных толщ. металла- 4мм.	шт	78.0	
7	Устройство карнизных свесов из оцинкованной стали толщиной 0.7мм, шириной В=600мм, с соединением лежащими фальцами.	м/м2	46/20	
8	Установка деревянных пробок 250х120 х55мм. с шаг 600мм.	шт.	48.0	
9	Огрунтовка поверхности стяжки битумной мастикой «Технониколь».	м2	153.0	
10	Штукатурка вертикальной кирпичной стены цементным раствором М100, на высоту	м2	8.4	
11	Огрунтовка примыканий к кирпич. стене	м2	8.4	
12	Устройство рулонного ковра из 2-х слоев наплавленного материала: - Унифлекс -ТПП; - Унифлекс -ТКП.	м2 м2	153 153	
13	Устройство примыканий к стене из 2-х слоев «Унифлекса» ТКП и ТПП.	м2	26.1	


1	2	3	4	5
14	Устройство примыканий к дефлекторам $\Phi=500\text{мм}$ из 2-х слоев «Унифлекса» ТКП и ТПП.	м2	6.4	
15	Устройство фартуков из оцинкованной стали толщ.=0.7мм парапетов	м/м2	26.1/11.2	
16	Уборка и вывоз мусора	т		

Дефектную ведомость составил:



Валов П.Н.

Сотрудник ОЭБ



Валов П.Н.