

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель технического директора
В.А. Понаморов
«23» 05 2024г.

Дефектная ведомость №57

На ремонт мягкой кровли здания №748, цеха №1

Работы производятся на работающем предприятии, пропускной режим

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Снятие старого рулонного покрытия из 2- слоев наплавляемого материала	м2	480	
2.	Разборка карнизных свесов из оцинкованной стали, 400x1000 мм.	м.п./м2	40/16,0	
3.	Демонтаж Т-образных анкеров	шт.	80,0	
4.	Разборка цементно-песчаной стяжки толщ. 30мм.	м2/м3	480/14,4	
5.	Разборка примыканий из 2-х слоев наплавляемого материала	м2	14,4	
6.	Установка Т-образных анкеров толщ. металла- 4мм. размером 600*200мм.	шт.	80	
7.	Устройство карнизных свесов из оцинкованной стали толщ.0,5мм, 600x1000 мм., с соединением горизонтальными фальцами	шт./м2	40/9,6	
8.	Устройство фартуков из оцинкованной стали толщ. 0,5мм разм. 400*200*400 длиной 1000мм. на парапеты	шт./м2	36/36	
9.	Устройство цементно-песчаной стяжки М-150 толщ.30мм.	м2	480	
10.	Огрунтовка поверхности стяжки битумной мастикой «Технониколь» за 2-а раза.	м2	480	
11.	Огрунтовка примыканий битумной мастикой «Технониколь» за 2-а раза на высоту 500мм..	м2	18	

12.	Устройство кровли из 2-х слоев наплавленного материала: - Унифлекс -ТПП; - Унифлекс –ТКП.	м2 м2	480 480	
13.	Устройство примыканий к стене из 2-х слоев «Унифлекса» ТКП ТПП, шир. 500мм., с обделкой прижимной планкой из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм., L=25м.	м/м2	18,0	
14.	Погрузка строительного мусора на самосвал вручную	т	2,5	
15.	Вывоз строительного мусора с территории здания самосвалом на расстояние до 10км.	т.	2,5	

Дефектную ведомость составил:
Ведущий инженер группы по ремонту
зданий и сооружений

 Поляков А.А.

Сотрудник ОЭБ

