

УТВЕРЖДАЮ  
зам. технического директора

В.А. Пономарев

«  »    2024

Дефектная ведомость № 63

на ремонт мягкой кровли здания № 709Д. Производство № 1.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Снятие старого рулонного ковра	м2	814.0	
2	Разборка карнизных отливов из оцинкованной стали	м.п.	74.0	
3	Демонтаж Т-образных анкеров	шт	124	
4.	Установка Т-образных анкеров из полосы 40х4мм	шт	124	
5	Ремонт стяжки отдельными местами площадью до 1м2	м2	81.0	
6	Устройство карнизных свесов из оцинкованной стали толщ. 0,7мм. В=600мм	м/м2	74/44.4	
7	Грунтовка основания битумным праймером «Технониколь»	м2	814	
8	Устройство кровли из 2-х слоев «Унифлекса» под газовую горелку 1. «Унифлекс» ТПП ; 2. «Унифлекс» ТКП ;	м2 м2	814.0 814.0	
9	Грунтовка торцевых стеновых панелей грунтовкой глубокого проникновения «Волма»	м2	20.0	
10	Штукатурка торцевых стеновых панелей цементным раствором М100 толщ.=до 20мм (восстановление фактурного слоя)	м2	20.0	
11	Устройство примыканий к парапету из 2-х слоёв Унифлекса	м2	54.0	
12	Устройство переходного бортика из раствора М150 размером 150х150мм к парапету	м/м3	36/0.4	
13	Грунтовка торцевых панелей примыканий к парапету праймером битумным «Технониколь»	м2	54.0	