

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель технического директора
В.А. Пономарев
« / » 2024г.

Дефектная ведомость

Асфальтовое покрытие для зоны выгрузки и стоянки автомобилей в районе склада №107 Производство №1

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Разработка грунта обваловки с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,65м3,	м3	36	
2	Перевозка грунта на расстояние до 10 км	тн	42	
3	Снятие деформированного асфальтового покрытия самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 200 мм	м2	176	
4	Разработка грунта со снятием плодородного слоя до 200 мм под щебеночное основание для асфальтового покрытия	м2	1012	
5	Погрузка и перевозка грунта и старого асфальтового покрытия автомобилями-самосвалами на расстояние до 10 км	тн	202,4	
6	Устройство оснований толщиной 15см из щебня фр.40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа однослойных	м2	1188	

7	Розлив вяжущих материалов, проливка битумом	м2	1188	Битумы нефтяные дорожные БНД-60/90 или БНД-90/130.
8	Устройство покрытия толщиной 12см из горячих асфальтобетонных смесей	м2	1188	Асфальтобетон марка П, тип В.

Дефектную ведомость составил:
 Главный специалист по строительству
 ремонту и реконструкции зданий
 и сооружений

 Пяткин А.Н.

Дефектную ведомость проверил :
 Сотрудник ОЭБ
