

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
 Д.А. Завалишин
« ____ » _____ 2025г.

Дефектная ведомость № 5

на косметический ремонт кабинета делопроизводителя цеха №19, зд.322
инв.№000509

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
Полы				
1.	Разборка покрытия пола из линолеума	м2	13,4	
2.	Устройство цементно-песчаной стяжки М-150, толщ. 20мм.	м2	13,4	
3.	Устройство выравнивающего наливного пола, толщ. 2мм.	м2	13,4	
4.	Устройство покрытия пола линолеумом	м2	13,4	
Стены				
5.	Расчистка стен от старых обоев	м2	45,4	
6.	Огрунтовка стен грунтовкой глубокого проникновения	м2	45,4	
7.	Шпатлевка стен	м2	45,4	
8.	Оклейка стен флазилиновыми обоями под покраску	м2	45,4	
9.	Покраска стен в/эмульсионными составами за 2 раза вручную	м ²	45,4	
10.	Демонтаж деревянной двери 2,1х0,9м.	м2/шт	1,89/1	
11.	Установка двери комбинтированной 2,1X0,9м.	м/шт	1,89/1	
Потолок				
12.	Устройство потолка типа «Амстронг» с 3-мя светильниками размер помещ. 2,85мх4,7м	м ²	13,4	
Очистка помещения от строительного мусора				
13.	Очистка помещения от строительного мусора	т	0,3	
14.	Затаривание строительного мусора в мешки	т	0,3	

15.	Вывоз мусора самосвалом на расстояние до 10 км.	т	0,3	
-----	---	---	-----	--

Дефектную ведомость составил:

ведущий инженер отдела строительства, ремонта
и реконструкции зданий и сооружений

/ Начальник цеха №19

Начальник ОЭБ

Зам. технического директора

Поляков А.А.

Кудашов Д.А.

Попов В.В.

Пономарев В.А.