

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
 Д.А. Завалишин
« » 2025г.

Дефектная ведомость *№10*

на косметический ремонт коридора (I) цеха №19 , зд.322. Инв.№000509.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
Полы				
1.	Снятие старой керамической плитки	м2	41,86	
2.	Устройство цементно-песчаной стяжки М-150, толщ. 20мм.	м2	41,86	
3.	Устройство выравнивающего наливного пола, толщ. 2мм.	м2	41,86	
4.	Устройство покрытия пола из керамогранитной плитки разм. 300*300мм.	м2	41,86	
Стены				
5.	Расчистка стен от старой в/эм.краски	м2	247,2	
6.	Огрунтовка стен грунтовкой глубокого проникновения	м2	247,2	
7.	Шпатлевка стен	м2	247,2	
9.	Покраска стен в/эмульсионными составами за 2 раза вручную	м ²	247,2	
10	Демонтаж деревянной двери 2,1х0,9м. в бухгалтерии и со стороны мужской бытовки	м2/шт	3,78/2	
11	Установка двери комбинированной 2,1Х0,9м.	м2/шт	3,78/2	
12	Установка утепленной металлической двери 2,1х0,9м.	м2/шт	1,89/1	
Потолок				
13.	Устройство потолка типа «Амстронг» с 10-ью светильниками размер помещ. 32,2мх1,3м	м ²	22,2	
Очистка помещения от строительного мусора				

14.	Очистка помещения от строительного мусора	т	0,7	
15.	Затаривание строительного мусора в мешки	т	0,7	
16.	Вывоз мусора самосвалом на расстояние до 10 км.	т	0,7	


Дефектную ведомость составил:
ведущий инженер отдела строительства, ремонта
и реконструкции зданий и сооружений

/Начальник цеха №19

Начальник ОЭБ

Зам. технического директора

 Поляков А.А.

 Кудашов Д.А.

 Попов В.В.

 Пономарев В.А.