

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель технического директора
В.А. Пономарев

« » 2024г.

Дефектная ведомость

на косметический ремонт бытовых помещений зд. №391 цеха №3.

Работы производятся на работающем производстве, пропускной режим

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
Полы				
1.	Снятие старого линолеума	м2	148	
2.	Разборка метлахской плитки	м2	177	
3.	Разборка бетонного основания пола толщ. 50мм.	м2/м3	177/7,7	
4.	Устройство цементно-песчаной стяжки толщ. 30мм.	м2/м3	177/5,3	
5.	Устройство покрытия пола из керамогранитной плитки 300мм.х300мм. с затиркой швов	м2	177	
6.	Укладка ДСП толщ.10мм.	м2	21	
7.	Укладка подложки под линолеум	м2	21	
8.	Устройство покрытия пола из линолеума	м2	21	
Стены				
9.	Расчистка стен от масляной окраски (2,85м. от пола)	м2	404	
10.	Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения	м2	404	
11.	Шпатлевка стен	м2	404	
12.	Масляная окраска стен за 2 раза вручную на высоту 2,85 метра от пола	м ²	404	
13.	Расчистка стен от старой известковой окраски	м2	102	
14.	Грунтовка стен	м2	102	
15.	Покраска стен в/эмульсионными составами за 2 раза вручную	м2	102	
16.	Демонтаж окон 1,3м*1,8м	м2/шт.	32,8/14	
17.	Установка окон ПВХ 1,3*1,8м	м2/шт.	32,8/14	
18.	Демонтаж дверных коробок ДГ-21-0,9	шт./м2	18/34	
19.	Установка дверей из ПВХ 21-0,9	шт.	16	
20.	Установка утепленных металлических дверей ДГ21-0,9	шт.	2	
Потолок				

21.	Расчистка от старой известковой окраски	м2	365	
22.	Грунтовка потолка	м2	365	
23.	Покраска потолка в/эмульсионными составами за 2 раза вручную	м2	365	
Очистка помещения от строительного мусора				
24.	Очистка помещения от строительного мусора	т	2,5	
25.	Затаривание строительного мусора в мешки	т	2,5	
26.	Вывоз мусора на расстояние до 10км.	т	2,5	

Дефектную ведомость составил:
ведущий инженер группы по ремонту
зданий и сооружений



Поляков А.А.

Сотрудник ОПБ
