

УТВЕРЖДАЮ  
зам. технического директора

В.А. Пономарев

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024г.

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 43**

На ремонт мягкой кровли над бытовыми помещениями здания №391.  
Цеха №3

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Снятие старого рулонного ковра	м2	168.0	
2.	Разборка карнизных свесов из оцинкованной стали.	м.п	42.0	
3.	Разборка цементной стяжки толщиной 50мм	м2	168.0	
4	Устройство рулонной пароизоляции из пергамина в 1 слой	м2	168.0	
5	Устройство дополнительного слоя теплоизоляции из керамзита толщиной 10 см с объёмным весом = 600м3, фракция 20-40мм	м3	21.0	
6	Устройство цементной стяжки толщиной 50мм из раствора М150	м2	168	
7	Устройство переходного бортика размером 15х15см из раствора М-150	м/м3	24/0,6	
8	Установка деревянных пробок 250х120х55мм. с шаг 600мм.	шт.	70	
9	Установка Т-образных закладных толщ. металла- 4мм.	шт.	70	
10	Устройство карнизных свесов из оцинкованной стали толщиной 0.7мм, шириной В=600мм, с соединением лежащими фальцами.	м.п./м2	42/25.2	
11	Огрунтовка поверхности битумной мастикой «Технониколь».	м2	168	
12	Огрунтовка к стене	м/м2	24/15	
13	Штукатурка вертикальной кирпичной стены цементным раствором М100, на высоту 50см.	м2	12.0	

1	2	3	4	5
14	Устройство рулонного ковра из 2-х слоев наплавляемого материала: - Унифлекс -ТПП; - Унифлекс -ТКП.	м2 м2	168.0 168.0	
15	Устройство примыканий к стене из 2-х слоев «Унифлекса» ТКП и ТПП, шир. 600мм., с обделкой прижимной планкой из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм., L=25м. с герметизацией шва силиконовым герметиком	м/м2	24/24	
16	Уборка и вывоз мусора	т		

Дефектную ведомость составил:



Валов П.Н.

Сотрудник ОЗБ:



Любов Б.К.