

УТВЕРЖДАЮ

Зам. технического директора

В.А. Пономарев

« _____ » _____ 2023г

Дефектная ведомость

на ремонт кабинетов коммерческого директора, заместителя коммерческого-директора-начальника ОМТС и приёмной, здания №1231
1-й этаж. Цех № 9

Вид работ		Ед. изм.	Кол-во	Примечания
Демонтажные работы				
1	Демонтаж потолков «Армстронг»	м ²	43,98	
2	Демонтаж перегородки из ГКЛ	м ²	15.2	
3	Демонтаж панелей из МДФ	м ²	34.97	
4	Демонтаж дверных блоков	шт.	4	
5	Демонтаж оконного блока в перегородке	шт.	1	
6	Демонтаж оконных откосов из пластика ??	м.п.	23,48	
7	То же подоконники	м.п.	5,6	
8	То же плинтуса	м.п.	34.6	
9	То же линолеум	м ²	58.8	
10	Демонтаж ДСП	м ²	58.8	
11	То же половые доски	м ²	58.8	
12	Лаги	м ²	58.8	
13	Обои	м ²	105.4	
14	Штукатурка	м ²	85.2	
Монтажные работы				
15	Перегородка из ГКЛ	м ²	10.0	
16	Монтаж оконного светового проёма в перегородке (окно)	шт/м ²	1/ 4.3	
17	Откосы из ГКЛ	м.п.	23.48	
18	Подоконники	м.п.	5.6	
19	Шумоизоляция	м ²	9.86	
20	Грунтовка стен и перегородки	м ²	161.23	
21	Обшивка стен ГКЛ по готовому каркасу	м ²	66.03	
22	Штукатурка кирпичных стен по маякам	м ²	85.2	
23	Шпаклевка стен и перегородки	м ²	161.23	
24	Устройство потолка из ГКЛ	м ²	58.8	
25	Световая ниша	м.п.	11.255	
26	Засыпка пола керамзитом толщ.=0.15м	м ³	9.0	
27	Устр- во цементной стяжки толщ.=5см	м ²	58.8	
28	Устройство наливного пола	м ²	58.8	

1	2	3	4	5
29	Грунтовка стен	м2	161.23	
30	Шпаклевка стен базовый слой	м2	161.23	
31	Примыкания	м.п.	51.42	
32	Грунтовка поверхностей потолков под шпаклевку	м2	58.8	
33	Шпаклевка потолков базовая	м2	58.8	
34	Грунтовка потолков	м2	58.8	
35	Наклейка стеклохолста на потолок	м2.	58.8	
36	Наклейка стеклохолста на стены	м2	161.23	
37	Наклейка стеклохолста на откосы	м.п.	23.48	
38	Молярные углы	м.п.	40.12	
39	Шпаклевка потолка финишная	м2	58.8	
40	Грунтовка потолка	м2	58.8	
41	Грунтовка откосов	м2	23.48	
42	Шпаклевка откосов	м.п.	23.48	
43	Грунтовка стен	м.п.	161.23	
44	Шпаклевка стен финишная	м.п.	161.23	
45	Покраска потолков за 2 раза	м2	58.8	
46	Покраска откосов за 2 раза	м2	23.48	
47	Наклейка на стены декоративных панелей (виниловых)	м.п/м2	119.6/26.8	
48	Шпаклевка декоративных панелей	м.п/м2	119.6/26.8	
49	Покраска декоративных панелей	м.п/м2	119.6/26.8	
50	Устройство пола из кварцвинила	м2	30	
51	Грунт пола	м.п.	26.8	
52	Укладка керамогранита	м2	26.8	
53	Затирка швов	м2	26.8	
54	Декоративное покрытие стен	м2	161.23	
55	Покрытие стен лаком	м2	161.23	
56	Плинтуса	м.п	36.45	
57	Шпаклевка плинтусов	м.п	36.45	
58	Покраска плинтусов	м.п	36.45	
59	Установка Дверей	шт	4	7.56
60	Установка доборов	м.п	20	
61	Установка обналичника	м.п	40	
62	Уборка и вынос мусора	т		
63	Погрузо-разгрузочные работы	т		

Составил:



Валов П.Н.