

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель технического директора
В.А. Пономарев

« ____ » _____ 2024г.

Дефектная ведомость № 33

на ремонт бокса тяжелой техники цех №19. ✓

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечан ие
1.	2	3	4	5
Стена (передняя)				
1.	Разборка кирпичной кладки на глубину в 1 кирпич	м3	1,75	
2.	Кирпичная кладка стены из силикатного кирпича М-150 на цементном растворе М-100	м3	1,75	
3.	Укладка кладочной сетки с ячейкой 50х50мм.х4 через 4 ряда	кг.	20,7	
Стена (тыльная)				
4.	Разборка кирпичной кладки стены в 1,5 кирпича с тыльной стороны	м3	20,5	
5.	Кирпичная кладка стены из силикатного кирпича М-150 на цементном растворе М-100	м3	20,5	22,5 м3
6.	Укладка кладочной сетки с ячейкой 50х50мм.х4 через 4 ряда	кг.	38	
Кровля				
7.	Разборка покрытия из рубероида 4 слоя	м2	115,2	
8.	Установка деревянных закладных 250*125*55мм. шаг 500мм.	шт.	48	
9.	Установка металлических Т- образных анкеров толщ. 4мм. шаг 500мм.	шт.	48	
10.	Устройство цементно- песчаной стяжки толщ.50мм.	м2/ м3	115,2/5,76	
11.	Установка карнизных свесов из оцинкованной стали толщ. 0,7мм. шир. 0,6м.	м.п./м2	24/14,4	
12.	Огрунтовка стяжки праймером за 2 раза	м2	115,2	

13.	Устройство покрытия кровли из 2-слоев наплавляемого материала: -«Унифлекс» ТПП; -«Унифлекс» ТКП.	м2 м2	115,2 115,2	
-----	---	----------	----------------	--

Дефектную ведомость составил:
ведущий инженер группы по ремонту
зданий и сооружений

 Поляков А.А.

Дефектную ведомость проверил:
начальник группы по ремонту
зданий и сооружений

 Валов П.Н.

Нач. ОЭБ

 Попов В.В.