

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель технического директора  
В.А. Пономарев

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024г.

Дефектная ведомость №32

на ремонт кровли склада МТС цех №19.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1.	2.	3.	4.	5.
<b>Кровля</b>				
1.	Разборка покрытия из рубероида 4 слоя	м2	207,0	
	Установка деревянных закладных 250*125*55мм. шаг 500мм.	шт	92	
	Установка металлических Т- образных анкеров толщ.4мм. шаг 500мм.	шт	92	
2.	Устройство цементно- песчаной стяжки толщ.50мм.	м2/м3	207,0/10,35	
3.	Установка карнизных свесов из оцинкованной стали толщ. 0,7мм. шир. 0,6м..	м.п./м2	46/27,6	
4.	Огрунтовка стяжки праймером за 2 раза	м2	207,0	
5.	Устройство покрытия кровли из 2-слоев наплавленного материала: -«Унифлекс» ТПП; -«Унифлекс» ТКП.	м2 м2	207,0 207,0	
<b>Кровля пристроя</b>				
6.	Разборка покрытия из рубероида 4 слоя	м2	15,0	
	Установка деревянных закладных 250*125*55мм. шаг 500мм.	шт.	22	
	Установка металлических Т- образных анкеров толщ.4мм. шаг 500мм.	шт.	22	
7.	Устройство цементно- песчаной стяжки толщ.50мм.	м2/м3	15/0,75	
8.	Установка карнизных свесов из оцинкованной стали толщ. 0,7мм., 0,6м.x1,0м.	м.п./м2	11,4/6,9	
9.	Огрунтовка стяжки праймером за 2 раза	м2	15	
10.	Устройство покрытия кровли из 2-слоев наплавленного материала: -«Унифлекс» ТПП;	м2	15	

-«Унифлекс» ТКП.	м2	15	
------------------	----	----	--

Дефектную ведомость составил:  
ведущий инженер группы по ремонту  
зданий и сооружений

 Поляков А.А.

Дефектную ведомость проверил:  
начальник группы по ремонту  
зданий и сооружений

 Валов П.Н.

Нач. ОЭБ

 Попов В.В.