

УТВЕРЖДАЮ

Зам. технического директора

В.А. Пономарев

« _____ » _____ 2024г

Дефектная ведомость

на ремонт кабинета генерального директора АО «ПРОМСИНТЕЗ»

здания №1231. Цех № 9

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	23.3	
2	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	40.01	
3	Разборка покрытий полов: из фанеры в один толщ.= 20мм, размером 1.6x1.6м	м2	40.01	
4	Разборка обшивки стен из панелей МДФ по деревянному каркасу.	м2	78.18	
5	Снятие подоконных досок: пластиковых	м2	2.4	
6	Снятие пластиковых откосов	м2	9.12	
7	Демонтаж потолка Армстронг			
8	Демонтаж обналички дверей (2шт)	м	11.2	
9	Снятие дверных полотен (2шт)	м2	4.6	
10	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	2	
	СТЕНЫ			
11	Обшивка стен гипсокартонными листами ГКЛВ по одинарному металлическому оцинкованному профилю с декоративными элементами (Выступающими основную плоскость)	м2	42.4	

1	2	3	4	5
12	Устройство ниш размером 27х28мм для подсветки декорации	м	10.5	
13	Отбивка штукатурки от кирпичных стен толщиной до 20мм.	м2	35.65	
12	Грунтовка стен	м2	78.2	
15	Наклеивание стеклохолста на готовое основание Стеклохолст плотностью 60г/м2	м2 м2	78.2	
16	Шпаклевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен подготовленных под окраску	м2	78.2	
17	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого: за 1 раз стен	м2	78.2	
18	Высококачественное непрерывное покрытие на базе керамических кварцевых гранул для стен внутри помещений с подготовкой поверхности	м2	78.2	
19	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или грунтованной поверхности: стен за 2 раза	м2	78.2	
20	Штукатурка кирпичных стен толщиной до 20мм	м2	35.65	
21	Облицовка кирпичных стен керамической плитой разм. 1200х600мм	шт/м2	14/8.4	
22	ПОТСЛОК Устройство гипсокартонного двухуровневого потолка по металлическому каркасу из оцинкованных профилей	м2	29.4	
23	Грунтовка потолков	м2	29.4	
24	Наклеивание стеклохолста на готовое основание потолков Стеклохолст плотностью 60г/м2	м2	29.4	

1	2	3	4	5
25	Шпаклевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков подготовленных под окраску	м2	29.4	
26	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения : за 1 раз потолков	м2	29.4	
27	Высококачественное непрерывное покрытие на базе керамических кварцевых гранул для потолков внутри помещений с подготовкой поверхности	м2	29.4	
28	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или грунтованной поверхности: потолков за 2 раза	м2	29.4	
29	Расчистка потолка шпателем от старой известковой побелки	м2	10.6	
30	Грунтовка потолка грунтовкой глубокого проникновения	м2	10.6	
31	Крепление металлической сетки к потолку	м2	10.6	
32	Устройство выравнивающей штукатурки гипсовыми смесями толщиной до 10мм	м2	10.6	
33	Шпаклевка поверхностей потолка	м2	10.6	
34	Наклейка стеклохолста	м2	10.6	
35	Шпаклевка потолка		10.6	
36	Грунтовка	шт	10.6	
37	Декоративная покраска потолка	шт	10.6	
38	Устройство карниза потолка	м	9.6	
	ПОЛЫ			
39	Устройство по сплошным доскам настила из OSB.	м2	40.0	
40	Разделкой швов и герметизация швов мастиками полиуретановыми.	п.м	64	
41	Шлифовка швов полировальным инструментом	м2	0.65	
42	Укладка винилового покрытия с прирезкой и раскройкой.	м2	40.0	
43	Устройство плинтусов пола	м	17.85	

1	2	3	4	5
	ДВЕРИ			
44	Установка двери «Инвизбл» без обналички (размер 970х2300мм) ДВ-1	шт	1.0	
45	Установка межкомнатных дверей ДВ-2 и ДВ-3 в деревянные перегородки каркаснообшивные толщиной 200мм	шт	2.0	
46	Установка обналички дверей с одной стороны	м	11.2	
	Очистка помещений от строительного мусора			
47	Очистка помещений от стр.мусора	т		
48	Затаривание строительного мусора в мешки			
49	Разгрузка стр. материалов			

Составил :



Валов П.Н.

Сотрудник ОЭБ _____