

УТВЕРЖДАЮ

Зам. технического директора

В.А. Пономарев

« 3 » 04 2024г

Дефектная ведомость

на ремонт приёмной секретаря АО «ПРОМСИНТЕЗ»

здания №1231. Цех № 9

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	18.5	
2	Разборка покрытий полов: из ли- нолеума.	м2	30.3	
3	Разборка покрытий полов: из ДВП толщ.= 20мм, размером 3.2 х 1.6м	м2	30.3	
4	Разборка обшивки стен из панелей МДФ по деревянному каркасу.	м2	71.3	
5	Снятие подоконных досок: плас- тиковых	2/м2	2/1.5	
6	Снятие пластиковых откосов	м2	7.1	
7	Демонтаж потолка Армстронг	м2	29.1	
8	Демонтаж обналички дверей (2шт)	м	22.4	
9	Снятие дверных полотен (2шт)	шт/м2	4/8.2	
10	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой шту- катурки в откосах	шт	4	
	СТЕНЫ			
11	Отбивка старой штукатурки от наружных стен толщ. до 20 мм	м2	10.6	
12	Отбивка старой штукатурки от оконных откосов толщ. до 50мм	м2	7.1	

1	2	3	4	5
13	Штукатурка кирпичных стен толщиной до 20мм	м	10.6	
14	Штукатурка кирпичных оконных откосов В=55мм толщиной до 50мм	м2	7.1	
15	Грунтовка стен и откосов под керамическую плитку	м2	17.7	
16	Расчистка стен от старой краски и побелки.	м2	60.7	
17	Устройство насечек топором на стенах под штукатурку вручную	м2	60.7	
18	Закрепление металлической сетки Φ = до 1мм на стенах под штукатурку стен	м2	60.7	
19	Штукатурка стен по сетке по маякам толщиной до 15мм	м2	60.7	
20	Грунтовка стен	м2	60.7	
21	Наклейка стеклохолста на готовое основание Стеклохолст плотностью 60г/м2	м2	60.7	
22	Шпаклевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен подготовленных под окраску	м2	60.7	
23	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого: за 1 раз стен	м2	60.7	
24	Облицовка кирпичных стен керамической плитой разм. 1200х600мм	м2	10.6	
25	Облицовка оконных откосов керамической плитой разм. 1200х600мм	м2	7.1	
26	Нанесение декоративного покрытия Навана Гро цвет темно-серый	м2	31.55	
27	Нанесение декоративного покрытия Навана Гро цвет светло-серый	м2	34.75	

	ПОТОЛОК			
28	Устройство гипсокартонного потолка по металлическому каркасу из оцинкованных профилей	м2	16.95	
29	Грунтовка потолков	м2	16.95	
30	Наклеивание стеклохолста на готовое основание потолков Стеклохолст плотностью 60г/м2	м2	16.95	
31	Грунтовка поверхностей потолка грунтовкой глубокого проникновения	м2	16.95	
32	Шпаклевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен подготовленных под окраску	м2	16.95	
33	Грунтовка поверхностей потолка грунтовкой глубокого проникновения	м2	16.95	
34	Нанесение декоративного покрытия Navana Gro на потолок цвет темно-серый	м2	16.95	
35	Грунтовка поверхности потолка	м2	15.5	
36	Покраска потолка в черный цвет за 2 раза	м2	15.5	
37	Устройство реечного потолка «Грильятто»		11.8	
	ПОЛЫ			
38	Устройство по сплошным доскам настила из OSB.	м2	29.4	
39	Разделкой швов и герметизация швов мастиками полиуретановыми	м	32	
40	Шлифовка швов полировальным инструментом	м	32	
41	Укладка винилового покрытия с прирезкой и раскройкой.	м2	29.4	
42	Устройство плинтусов пола	п.м	20	
	ЗАДЕЛКА ДВЕРНОГО ПРОЁМА			
43	Устройство каркаса с 2-х сторон из оцинкованных потолочных профилей с обшивкой из ГКЛВ, размер проема 2.4x1.0	м2	4.8	

1	2	3	4	5
	ДВЕРИ			
44	Установка межкомнатных дверей ДВ-0, ДВ-1 и ДВ-2 в деревянные перегородки каркаснообшивные толщиной 200мм	шт	3.0	
45	Установка обналички дверей с одной стороны	м	16.8	
	Очистка помещений от строительного мусора			
46	Очистка помещений от стр.мусора	т		
47	Затаривание строительного мусора в мешки			
48	Разгрузка стр. материалов			

Составил :



Валов П.Н.

Сотрудник ОЭБ _____