

УТВЕРЖДАЮ

Зам. технического директора

В.А. Пономарев

« 7 » 04 2024г

Дефектная ведомость

на ремонт кабинета директора по производству АО «ПРОМСИНТЕЗ»

здания №1231. Цех № 9

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	23.0	
2	Разборка покрытий полов: из линолеума.	м2	34.6	
3	Разборка покрытий полов: из ДВП толщ.= 20мм, размером 3.2 x 1.6м	м2	34.6	
4	Разборка обшивки стен из панелей МДФ по деревянному каркасу.	м2	83.0	
5	Снятие подоконных досок: пластиковых	2/м2	2/1.44	
6	Снятие пластиковых откосов	м2	7.4	
7	Демонтаж потолка Армстронг	м2	34.6	
8	Демонтаж обналички дверей (1шт)	м	5.6	
9	Снятие дверных полотен (шт)	шт/м2	1/2.3	
10	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1	
	СТЕНЫ			
11	Отбивка старой штукатурки от наружных стен толщ. до 20 мм	м2	12.2	
12	Отбивка старой штукатурки от оконных откосов толщ. до 50мм	м2	6.2	

1	2	3	4	5
13	Штукатурка кирпичных стен толщиной до 20мм	м	12.2	
14	Штукатурка кирпичных оконных откосов В=55мм толщиной до 50мм	м2	6.2	
15	Грунтовка стен наружной стены под штукатурку	м2	12.2	
16	Расчистка стен от старой краски и побелки. ИЛИ..	м2	70.8	???
16	Обшивка стен гипсокартоном по металлическому каркасу из оцинкованных профилей	м2	70.8??	?????
17	Устройство насечек топором на стенах под штукатурку вручную	м2	70.8	
18	Закрепление металлической сетки Φ = до 1мм на стенах под штукатурку стен	м2	60.7	
19	Штукатурка стен по сетке по маякам толщиной до 20мм	м2	60.7	
20	Грунтовка стен	м2	60.7	
21	Наклейка стеклохолста на готовое основание Стеклохолст плотностью 60г/м2	м2	60.7	
22	Шпаклевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен подготовленных под окраску	м2	60.7	
23	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого: за 1 раз стен	м2	60.7	
24	Нанесение декоративного покрытия Навана Гро цвет белый за 2 раза	м2	28.0	
25	Нанесение декоративного покрытия Навана Гро со слюдой серый за 2 раза	м2	44.0	
26	Установка молдинга В=10мм	м	45.6	
27	Установка молдинга В=20мм	м	3.8	
28	Установка молдинга В=30мм	м	3.7	
29	Установка световых профилей	м	13.2	

	ПОТОЛОК			
30	Устройство гипсокартонного потолка по металлическому каркасу из оцинкованных профилей	м2	34.6	
31	Грунтовка потолков	м2	34.6	
32	Наклеивание стеклохолста на готовое основание потолков Стеклохолст плотностью 60г/м2	м2	34.6	
33	Грунтовка поверхностей потолка	м2	34.6	
34	Шпаклевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен подготовленных под окраску	м2	34.6	
35	Грунтовка поверхностей потолка	м2	34.6	
36	Нанесение декоративного покрытия на потолок цвет белый за 2 раза	м2	32.2	
37	Нанесение декоративного покрытия Navana Гро со слюдой серый	м2	2.4	
38	Установка световых профилей	м	9.6	
	ПОЛЫ			
39	Устройство по сплошным доскам настила из OSB толщ.=20мм	м2	34.6	
40	Разделкой швов и герметизация швов мастиками полиуретановыми	м	36	
41	Шлифовка швов полировальным Инструментом	м	36	
42	Укладка плетеного винилового покрытия с прирезкой и раскройкой.	м2	34.6	
43	Устройство плинтуса дюрополимер 80мм	п.м	20	

1	2	3	4	5
	ДВЕРИ			
44	Установка двери «Инвизбл» без обналички (размер 970x2300мм) ДВ-1	шт	1.0	
	Очистка помещений от строительного мусора			
45	Очистка помещений от стр.мусора	т		
46	Затаривание строительного мусора в мешки	т		
47	Разгрузка стр. материалов	т		

Составил :



Валов П.Н.

Сотрудник ОЭБ _____