«УТВЕРЖДАЮ»
Технический директор
АО «Промсинтез»

_____ Д.А. Завалишин

Извещение
о проведении запроса предложений на выполнение работ: -
ремонт стрелочных переводов №№4, 5а, 6, 8, 10, 12 на железнодорожных путях необщего пользования АО «ПРОМСИНТЕЗ» ст. Приемо-сдаточная цех № 19

№ п/п	Параметр	Значение
1.	Способ закупки	Открытый запрос предложений
2.	Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика.	АО «Промсинтез» 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Куйбышева,1 e-mail: sintez@samtel.ru тел. 8 (846-39) 9-50-55, 8 (846-39) 2-38-22
3.	Предмет договора, объем выполняемых работ, услуг.	**Ремонт стрелочных переводов №№4, 5а, 6, 8, 10, 12 на железнодорожных путях необщего пользования АО «ПРОМСИНТЕЗ» ст. Приемо-сдаточная цех № 19.** Виды и объёмы работ указаны в Приложениях №№ 2,3,4,5,6,7 к данному извещению.
4.	Место выполнения работ, оказания услуг.	Самарская область, г. Чапаевск, ул. Железнодорожная, р-он ЖД вокзала, **ст. Приемо-сдаточная, цех № 19.**
5.	Срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса предложений.	Необходимая документация направляется участниками закупки не позднее 30-ти дней после публикации извещения на официальном сайте АО «Промсинтез» в адрес Заказчика посредством подачи в форме бумажных документов, оформленных должным образом, в канцелярию АО «Промсинтез», расположенную по адресу: ул. Куйбышева,1, либо на адрес электронной почты sintez@samtel.ru (с пометкой «Завалишину Д.А.) с обязательным указанием на конверте, либо в теме письма сведений о наименовании видов работ.
6.	Требования к качеству, техническим характеристикам работы, услуги, к их безопасности, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.	- работы должны производиться только в отведенной зоне работ необходимым количеством технических средств и механизмов; Подрядчик обязан соблюдать: - технологию выполнения ремонтно-строительных работ, согласно СНиП и ГОСТ; - «Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации»,утверждены приказом Минтранса России от 21 декабря 2010 года N 286 (ред. 30.01.2018г). - до начала производства работ должен быть назначен

		ответственный за организацию производства строительно-монтажных работ на объекте, их качество, соблюдение правил и требований СНиП и технических регламентов, а также ответственные по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности. - подрядчик обеспечивает выполнение работ своими силами, средствами, оборудованием. - строительный контроль качества осуществлять назначенным инженерно-техническим составом Подрядчика. По завершению работ Заказчику предоставить исполнительную документацию на все виды выполненных работ; - предоставить полную гарантию не менее 36 месяцев на выполненные работы; - объем предоставления гарантий качества – 100%.
7.	Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе предложений.	В заявке на участие в запросе предложений в обязательном порядке указывается следующая информация: -общая информация о претенденте: организационно-правовая форма, наименование, сведения о руководителе – Ф.И.О., основание осуществления полномочий; - наличие/отсутствие свидетельств, лицензий на выполнение работ, (№, дата, кем выдано); - наличие/отсутствие оборудования, производственного и технического персонала и информация о его квалификации; - сведение о нахождении в процессе ликвидации, банкротства, о приостановке деятельности в соответствии с КоАП РФ; - сведения об имеющихся судебных спорах и (или) вынесенных решениях в отношении претендента за последние три года; - сведения о наличии/отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам; - сведения о наличии/отсутствии сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков; - сведения об опыте работы с указанием объектов, аналогичных предмету торгов, претендентов за последние 3 года. Заявка на участие в закупке АО «Промсинтез» составляется по форме Приложения № 1 к положению о закупке работ и нужд АО «Промсинтез», размещённом на официальном сайте АО «Промсинтез»
8.	Место, условия и сроки (периоды) выполнения работы, оказания услуги.	**Место выполнения работ**: г. Чапаевск , ул. Железнодорожная, р-он ЖД вокзала, **стрелочные переводы №№4, 5а, 6, 8, 10, 12 на**

		железнодорожных путях необщего пользования АО «ПРОМСИНТЕЗ» ст. Приемо-сдаточная (материал Заказчика), цех № 19. **Период выполнения работ** – с 01 июня 2022 года до 30 августа 2022 года: Интенсивность выполнения работ – с 8:00 до 17:00 при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком. Работы должны выполняться в строго отведённой зоне работ с соблюдением правил внутреннего распорядка на территории АО «Промсинтез»,охраны труда, пожарной безопасности и технике безопасности.
9.	Форма, сроки и порядок оплаты работы, услуги.	Оплата аванс в размере 10 % от общей стоимости работ в течение 30 дней со дня заключения договора. Оплата выполненных работ производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика с момента подписания сторонами акта сдачи – приёмки выполненных работ формы №КС-2, согласно справке формы № КС-3: 30% - в течении 30 дней; 30% - в течении 60 дней; 30% - в течении 90 дней.
10.	Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).	Стоимость работ определяется сметной документацией, составленной Подрядчиком в программе Estimate 2.0 в текущих ценах локально-ресурсным методом в федеральной сметно-нормативной базе ФСНБ -2001 (редакция 2017 г.) на основании объёмов, указанных в Приложениях № 2,3,4,5,6,7 к данному извещению.
11.	Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.	Заявки на участие в закупке подаются в течение 20 дней после публикации данного извещения на официальном сайте заказчика АО «Промсинтез» **promsintez.su.** На бумажных носителях заявки принимаются в канцелярии заказчика, расположенной по адресу 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Куйбышева, д.1. В электронном виде заявки направляются на адрес электронной почты sintez@samtel.ru (с пометкой Завалишину Д.А.) Обязательно указание на конверте либо в теме письма сведений о наименовании видов работ .
12.	Требования к участникам запроса предложений и перечень документов, представляемых участниками запроса предложений для подтверждения их	Заявка на участие в закупке, коммерческое предложение, копия Устава предприятия, свидетельство и выписка из ЕГРЮЛ ФНС России; копия свидетельства о постановке на учёт в налоговый орган; подтверждение полномочий должностных лиц, действующих от имени

	соответствия установленным требованиям	организаций; - выписка из реестра членов саморегулируемой организации и смета, оформленные и заверенные должным образом; - наличие государственной регистрации. - наличие в собственности или в аренде офисных помещений, производственных, складских помещений, основных фондов, оборудования, транспортных средств, необходимых для выполнения работ в соответствии с требованиями документации о запросе предложений- для юридического лица, индивидуального предпринимателя. -наличие собственного штата сотрудников, необходимого для выполнения работ в соответствии с требованиями документации о запросе предложений - для юридического лица, индивидуального предпринимателя. -отсутствие административного наказания в виде приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях- для юридического лица, индивидуального предпринимателя. -ведение деятельности с момента регистрации не менее 3 лет - для юридического лица, индивидуального предпринимателя. - наличие опыта оказания аналогичных работ, - для юридического лица, индивидуального предпринимателя.

Главный специалист по транспорту _____ А.В. Царев
(Должность) (Подпись) (Ф.И.О.)

Согласовано:
Начальник цеха №19 _____ А.В. Крушинский
(Должность) (Подпись) (Ф.И.О.)

Дата 28.04.2022г.

Приложение №1
к Положению о закупке работ и услуг для нужд
АО «Промсинтез»

Заявка на участие в закупке АО «Промсинтез»

Общая информация о претенденте: организационно-правовая форма, наименование, сведения о руководителе – Ф.И.О., основание осуществления полномочий.	Наличие/ отсутствие свидетельств, лицензий на выполнение работ, (№, дата, кем выдано).	Наличие/ отсутствие оборудования, производственного и технического персонала и информация о его квалификации.	Сведение о нахождении в процессе ликвидации, банкротства, о приостановке деятельности в соответствии с КоАП РФ.	Сведения об имеющихся судебных спорах и (или) вынесенных решениях в отношении претендента за последние три года.	Сведения о наличии/ отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам.	Сведения о наличии/ отсутствии сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков.	Сведения об опыте работы с указанием объектов, аналогичных предмету торгов, претендентов за последние 5 лет.

Приложение:
- коммерческое предложение
- иные документы в соответствии с требованиями извещения о закупке

Участник закупки:

_____
(Наименование организации)

_____ _____М.П.
(Ф.И.О. руководителя) (Подпись)

Приложение №2
к извещению о проведении запроса
предложений на выполнение работ: -
Ремонт стрелочных переводов №№4, 5а, 6, 8, 10,12
на железнодорожных путях необщего пользования
АО «ПРОМСИНТЕЗ» ст. Приемо-сдаточная
цех № 19

Утверждаю:
_____
«06» 04 2022 г.

Дефектный акт

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Представители Заказчика: _____

Представители Подрядчика: _____

Провели осмотр **стрелочного перевода№ 4 АО «Промсинтез» ст. Приёмо-сдаточная**

И пришли к выводу о необходимости выполнения следующих работ:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
Стрелочный перевод № 4				
1	Демонтаж стрелочного перевода Р50, марка 1/11, левый (замена верхнего слоя балласта и бруса).	Шт.	1	
2	Снятие верхнего слоя балласта на длине 58 метров	м³	116	Выс. 0,4 м
3	Укладка стрелочного перевода Р50, марка 1/11, левый	Шт.	1	
4	Балластировка стрелочного перевода и переходных участков на длине 58 метров	м³	107	0,93 м³/шп.
5	Выправка, подбивка, рихтовка стрелочного перевода и переходных участков	м	58	
Материал (предоставляет заказчик)				
1	Деревянный брус	Шт.	75	
2	Шпала деревянная тип2	Шт.	40	
3	Щебень фракции 25х60	м³	107	

Представители Заказчика: _____

Представители Подрядчика: _____

Инженер путевого хозяйства Елюшин А. С.

Из зам. нач. цеха Сидоров Б.В.

старший мастер по рем. пути

Начальник ц.19

Приложение №3
к извещению о проведении запроса
предложений на выполнение работ: -
Ремонт стрелочных переводов №№4, 5а, 6, 8, 10,12
на железнодорожных путях необщего пользования
АО «ПРОМСИНТЕЗ» ст. Приемо-сдаточная
цех № 19

Утверждаю:
_____
«06» 04 2022 г.

Дефектный акт

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Представители Заказчика: _____

Представители Подрядчика: _____

Провели осмотр **стрелочного перевода№ 5а АО «Промсинтез» ст. Приёмо-сдаточная**

И пришли к выводу о необходимости выполнения следующих работ:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
Стрелочный перевод № 5а				
1	Демонтаж стрелочного перевода Р50, марка 1/11, левый (замена верхнего слоя балласта и бруса).	Шт.	1	
2	Снятие верхнего слоя балласта на длине 58 метров	м³	116	Выс. 0,4 м
3	Укладка стрелочного перевода Р50, марка 1/11, левый	Шт.	1	
4	Балластировка стрелочного перевода и переходных участков на длине 58 метров	м³	107	0,93 м³/шп.
5	Выправка, подбивка, рихтовка стрелочного перевода и переходных участков	м	58	
Материал (предоставляет заказчик)				
1	Деревянный брус	Шт.	75	
2	Шпала деревянная тип2	Шт.	40	
3	Щебень фракции 25х60	м³	107	

Представители Заказчика: _____

Представители Подрядчика: _____

Инженер путевого хозяйства Елисеев А.С.

По зам. нач. цеха Сидоров Б.В.

ст. мастер по рем. пути

Начальник ц 19

Приложение №4
к извещению о проведении запроса
предложений на выполнение работ: -
Ремонт стрелочных переводов №№4, 5а, 6, 8, 10,12
на железнодорожных путях необщего пользования
АО «ПРОМСИНТЕЗ» ст. Приемо-сдаточная
цех № 19

Утверждаю:
_____
«06» 04 2022 г.

Дефектный акт

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Представители Заказчика: _____

Представители Подрядчика: _____

Провели осмотр **стрелочного перевода№ 6 АО «Промсинтез» ст. Приёмо-сдаточная**

И пришли к выводу о необходимости выполнения следующих работ:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
Стрелочный перевод № 6				
1	Демонтаж стрелочного перевода Р50, марка 1/9, левый (замена верхнего слоя балласта и бруса).	Шт.	1	
2	Снятие верхнего слоя балласта на длине 55 метров	м³	105	Выс. 0,4 м
3	Укладка стрелочного перевода Р50, марка 1/9, левый	Шт.	1	
4	Балластировка стрелочного перевода и переходных участков на длине 55 метров	м³	105	0,93 м³/шп.
5	Выправка, подбивка, рихтовка стрелочного перевода и переходных участков	м	55	
Материал (предоставляет заказчик)				
1	Деревянный брус	Шт.	63	
2	Шпала деревянная тип2	Шт.	40	
3	Щебень фракции 25х60	м³	105	

Представители Заказчика: _____

Представители Подрядчика: _____

Инженер путевого хозяйства Елюшин А.С.

И.о. зам. нач. цеха Сидоров Б.В.

ст. мастер по рем. пути

Намачевская

Приложение №5
к извещению о проведении запроса
предложений на выполнение работ: -
Ремонт стрелочных переводов №№4, 5а, 6, 8, 10,12
на железнодорожных путях необщего пользования
АО «ПРОМСИНТЕЗ» ст. Приемо-сдаточная
цех № 19

Утверждаю:
_____
«06» 04 2022 г.

Дефектный акт

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Представители Заказчика: _____

Представители Подрядчика: _____

Провели осмотр **стрелочного перевода№ 8 АО «Промсинтез» ст. Приёмо-сдаточная**

И пришли к выводу о необходимости выполнения следующих работ:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
Стрелочный перевод № 8				
1	Демонтаж стрелочного перевода Р50, марка 1/9, левый (замена верхнего слоя балласта и бруса).	Шт.	1	
2	Снятие верхнего слоя балласта на длине 55 метров	м³	105	Выс. 0,4 м
3	Укладка стрелочного перевода Р50, марка 1/9, левый	Шт.	1	
4	Балластировка стрелочного перевода и переходных участков на длине 55 метров	м³	105	0,93 м³/шп.
5	Выправка, подбивка, рихтовка стрелочного перевода и переходных участков	м	55	
Материал (предоставляет заказчик)				
1	Деревянный брус	Шт.	63	
2	Шпала деревянная тип2	Шт.	40	
3	Щебень фракции 25х60	м³	105	

Представители Заказчика: _____

Представители Подрядчика: _____

Инженер путевого хозяйства Смотин А. С.

И.о зам. нач. цеха Сидоров Б.В.

ст. мастер по рем. пути

Начальник ц 19

Приложение №6
к извещению о проведении запроса
предложений на выполнение работ: -
Ремонт стрелочных переводов №№4, 5а, 6, 8, 10,12
на железнодорожных путях необщего пользования
АО «ПРОМСИНТЕЗ» ст. Приемо-сдаточная
цех № 19

Утверждаю:
_____
«06» 04 2022 г.

Дефектный акт

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Представители Заказчика: _____

Представители Подрядчика: _____

Провели осмотр **стрелочного перевода№ 10 АО «Промсинтез» ст. Приёмо-сдаточная**

И пришли к выводу о необходимости выполнения следующих работ:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
Стрелочный перевод № 10				
1	Демонтаж стрелочного перевода Р65, марка 1/9, левый (замена верхнего слоя балласта и бруса).	Шт.	1	
2	Снятие верхнего слоя балласта на длине 55 метров	м³	105	Выс. 0,4 м
3	Укладка стрелочного перевода Р65, марка 1/9, левый	Шт.	1	
4	Балластировка стрелочного перевода и переходных участков на длине 55 метров	м³	105	0,93 м³/шп.
5	Выправка, подбивка, рихтовка стрелочного перевода и переходных участков	м	55	
Материал (предоставляет заказчик)				
1	Деревянный брус	Шт.	63	
2	Шпала деревянная тип2	Шт.	40	
3	Щебень фракции 25х60	м³	105	

Представители Заказчика: _____

Представители Подрядчика: _____

Инженер путевого хозяйства Елютин А. С.

И.о. зам. нач. цеха Сидоров Б В

Ст. мастер по рем. пути

Начальник ц 19

Приложение №7
к извещению о проведении запроса
предложений на выполнение работ: -
Ремонт стрелочных переводов №№4, 5а, 6, 8, 10,12
на железнодорожных путях необщего пользования
АО «ПРОМСИНТЕЗ» ст. Приемо-сдаточная
цех № 19

Утверждаю:
_____
«25» 04 2022 г.

Дефектный акт

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Представители Заказчика: _____

Представители Подрядчика: _____

Провели осмотр **стрелочного перевода№ 12 АО «Промсинтез» ст. Приёмо-сдаточная**

И пришли к выводу о необходимости выполнения следующих работ:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
Стрелочный перевод № 12				
1	Демонтаж стрелочного перевода Р65, марка 1/11, правый.	Шт.	1	
2	Снятие верхнего слоя балласта на длине 55 метров	м³	105	Выс. 0,4 м
3	Укладка стрелочного перевода Р65, марка 1/9, правый	Шт.	1	
4	Балластировка стрелочного перевода и переходных участков на длине 55 метров	м³	105	0,93 м³/шп.
5	Выправка, подбивка, рихтовка стрелочного перевода и переходных участков	м	55	
Материал (предоставляет заказчик)				
1	Деревянный брус	Шт.	72	
2	Шпала деревянная тип2	Шт.	40	
3	Щебень фракции 25х60	м³	105	
4	Стрелочный перевод Р65, марка 1/9, правый	Шт.	1	

Представители Заказчика: _____

Представители Подрядчика: _____

Инженер путевого хозяйства Елюшин А.С.
подсыпщик цеха Сидорив БВ
ст. мастер по рем. пути Ильин НВ
Начальник ц19