

Наименование программного продукта	Estimate 2.0
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 1.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 18.03.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр, Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр, Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр, Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр, Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр, Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, Приказ Минстроя России от 30.01.2024 №55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; <u>Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от</u> Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/прстроительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	Постановление Правительства Самарской области от 09.04.2025 № 190
Наименование субъекта Российской Федерации	Сплит-форма аналитики индексов и сметных цен для ценовой зоны Самарская область IV кв. 2025 г.
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	Самарская область
	-

АО "Промсинтез"
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-105
Футеровка концентратора
(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсно-индексным	методом
Основание	Проект 53321.00.00	
	(проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен	IV кв. 2025 г.		
Сметная стоимость	6945,68 тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	1506,51 тыс.руб.
в том числе:		Средства на оплату труда машинистов	88,07 тыс.руб.
работ	6945,68 тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	3421,29853 чел.-ч
работ	0,00 тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинис	219,86942 чел.-ч
оборудования	0,00 тыс. руб.		
прочих затрат	0,00 тыс. руб.		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		(в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в					
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффици-и-енты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСН13-06-001-04	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб: диаметром более 500 мм со снятием окалины площадью более 50% очищаемой поверхности	м2	120,5		120,5					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.9_гр.3	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ЭМ 1,15 ЗТ 1,15 ЗТм 1,15									
1		ОТ (ЗТ)	чел.-ч			80,3735					28 742,37
2		ЭМ									44 676,04
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			90,07375					36 520,78
4		М									78 267,90
		Итого прямые затраты ФОТ									188 207,09
	Пр/812-013.0	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (013.0)	94		94						65 263,15
	Пр/774-013.0	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (013.0)	51		51						61 347,36
											33 284,21

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		(в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в					
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							2 347,21		282 838,66
2	ГЭСН13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	м2	120,5		120,5					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.9_гр.3	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ЭМ 1,15 ЗТ 1,15 ЗТМ 1,15									
1		ОТ (ЗТ)	чел.-ч			13,8575					4 955,58
2		ЭМ									157,98
4		ОТм (ЗТм) М	чел.-ч								
		Итого прямые затраты									5 113,56
	Пр/812-013.0	ФОТ			94						4 955,58
	Пр/774-013.0	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (013.0)	94		94						4 658,25
	Пр/774-013.0	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (013.0)	51		51						2 527,35
		Всего по позиции							102,07		12 299,16
3	ГЭСН13-05-001-04	Оклеяка металлической поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм на клею: со сваркой листов в 2 слоя	м2	120,5		120,5					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.9_гр.3	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ЭМ 1,15 ЗТ 1,15 ЗТМ 1,15									
1		ОТ (ЗТ)	чел.-ч			997,74					437 748,45
2		ЭМ									5 831,19
4		ОТм (ЗТм) М	чел.-ч			2,7715					1 199,32
		Итого прямые затраты									243 818,58
	Пр/812-013.0	ФОТ			94						688 597,54
	Пр/774-013.0	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (013.0)	94		94						438 947,77
	Пр/774-013.0	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (013.0)	51		51						412 610,90
		Всего по позиции							10 996,45		1 325 071,80
4	ГЭСН13-01-001-04	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке: плиткой камнебитой диабазовой толщиной 30 мм (2 слоя)	м2	241		241					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.9_гр.3	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ЭМ 1,15 ЗТ 1,15 ЗТМ 1,15									
1		ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1122,4575					499 212,97
2		ЭМ									16 490,34
4		ОТм (ЗТм) М	чел.-ч			55,43					21 987,50
		Итого прямые затраты									686 652,99
	Пр/812-013.0	ФОТ			94						1 224 343,80
	Пр/774-013.0	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (013.0)	94		94						521 200,47
	Пр/774-013.0	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (013.0)	51		51						489 928,44
		Всего по позиции							8 216,12		1 980 084,48
5	ГЭСН13-01-001-08	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на силикатной кислотоупорной замазке: кирпичом кислотоупорным прямым на ребро	м2	120,5		120,5					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.9_гр.3	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ЭМ 1,15 ЗТ 1,15 ЗТМ 1,15									
1		ОТ (ЗТ)	чел.-ч			825,907					372 294,10
2		ЭМ									17 020,39
4		ОТм (ЗТм) М	чел.-ч			58,2015					23 186,82
		Итого прямые затраты									176 750,72

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		(в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в					
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									589 252,03
5.1	06.1.01.06-0012	Кирпич кислотоупорный прямой, тип КП, класс Б, размеры 230х113х65 мм	т	0,2489627		30	13 819,33	1,87	25 842,15		775 264,50
5.2	06.1.01.06-0003	Кирпич кислотоупорный клиновидный, тип КТ (КР), класс В, размеры 230х113х65 мм	т	25		25	17 089,32	1,87	31 957,03		798 925,75
	Пр/812-013.0	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (013.0)	94		94						395 480,92
	Пр/774-013.0	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (013.0)	51		51						371 752,06
		Всего по позиции							22 712,78		2 736 889,61
6	ГЭСН13-03-005-06	Шпатлевка поверхностей: химическистойкой теплопроводной водонепроницаемой замазкой	100 м2	1,205		1,205					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.9_гр.3	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ЭМ 1,15 ЗТ 1,15 ЗТМ 1,15									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			148,05353					63 177,40
	2	ЭМ									781,75
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			6,59617					2 409,65
	4	М									92 575,62
		Итого прямые затраты									158 944,42
	Пр/812-013.0	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (013.0)	94		94						65 587,05
	Пр/774-013.0	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (013.0)	51		51						61 651,83
		Всего по позиции							210 826,27		254 045,65
7	ГЭСН13-08-001-02	Уплотнение штуцеров шнуровым хризотилцементом на: силикатной замазке	шт	75		75					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.9_гр.3	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ЭМ 1,15 ЗТ 1,15 ЗТМ 1,15									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			199,2375					86 216,04
	2	ЭМ									1 977,66
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2,5875					1 054,91
	4	М									37 126,56
		Итого прямые затраты									126 375,17
	Пр/812-013.0	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (013.0)	94		94						87 270,95
	Пр/774-013.0	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (013.0)	51		51						82 034,69
		Всего по позиции							3 372,24		252 918,04
8	ГЭСН13-05-005-01	Оклеивка поверхностей листовым хризотилцементом толщиной 5 мм на силикатной замазке	м2	122		122					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.9_гр.3	Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ЭМ 1,15 ЗТ 1,15 ЗТМ 1,15									
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			33,672					14 166,15
	2	ЭМ									3 231,28
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			4,209					1 715,98
	4	М									59 389,27
		Итого прямые затраты									78 502,68
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ									
		ВСЕГО строительные работы									6 945 679,17
		в том числе									
		всего прямые затраты									4 633 526,54
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									1 506 513,06
		эксплуатация машин и механизмов									90 166,63
		оплата труда машинистов (ОТм)									88 074,96
		материальные ресурсы									2 948 771,89
		перевозка									
		всего ФОТ									1 594 588,02
		всего накладные расходы									1 498 912,73
		всего сметная прибыль									813 239,90
		ВСЕГО оборудование									

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			(в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО прочие затраты									0,00
		<i>в том числе</i>									
		прочие затраты									
		прочие работы									0,00
		<i>в том числе</i>									
		прямые затраты									
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда (ОТ)									
		эксплуатация машин и механизмов									
		оплата труда машинистов (ОТм)									
		материальные ресурсы									
		перевозка									
		всего ФОТ									0,00
		всего накладные расходы									
		всего сметная прибыль									
		ВСЕГО по смете									6 945 679,17
		<i>в том числе</i>									
		Всего прямые затраты									4 633 526,54
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда (ОТ)									1 506 513,06
		эксплуатация машин и механизмов									90 166,63
		оплата труда машинистов (ОТм)									88 074,96
		материальные ресурсы									2 948 771,89
		перевозка									
		Всего ФОТ									1 594 588,02
		Всего накладные расходы									1 498 912,73
		Всего сметная прибыль									813 239,90
		Всего оборудование									
		Всего прочие затраты									
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									
		оборудование, отсутствующие в ФРСН									
		затраты труда рабочих				3421,29853					
		затраты труда машинистов				219,86942					
ФЗ от 03.08.2018 №303-ФЗ		Налоги									
		НДС, 20%									1 389 135,83
		Итого									8 334 815,00
		Итого по смете									8 334 815,00

Составил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]