



СОГЛАСОВАНО:

Директор по производству
 А. А. Денисов
« 06 » 10 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор
 Д. А. Завалишин
« 06 » 10 2025 г.

Дефектная ведомость


на текущий ремонт полов зд. №804 производства №4, инв. №000796.
Работы производятся на действующем предприятии с пропускным режимом

№	Наименование работ	Ед.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Обеспыливание поверхности	м ²	488,7	
2.	Устройство бетонной стяжки В15 толщиной 30мм	м ²	488,7	
3.	Шлифование стяжки	м ²	488,7	
4.	Грунтование пола	м ²	488,7	
5.	Укладка самоклеящейся медной ленты с шагом 500х500мм	м	1778	
6.	Грунтование токопроводящей грунтовкой	м ²	488,7	
7.	Заливка антистатического наливного пола	м ²	488,7	

Начальник производства №4

 Р.А. Самарцев

Представитель ОЭБ

 О.А. Кузнецова

Заместитель технического директора –

 В. А. Пономарев