

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 17


на ремонт : мягкой кровли здания 735д, производство 1

Особые условия :

1. Зона складирования материалов ограничена, земляной вал расположен с торцевого фасада здания, магистральный трубопровод с главного фасада здания, ограничено движение автотранспорта

№№	Наименование работ	ед изм	кол-во	примечание
1	2	3	4	5
	Кровля			
	Демонтажные работы			
1	Разборка мягкой кровли в 2 слоя	м2	768,00	
	Ремонтно-строительные работы			
2	Ремонт отдельными местами цементных стяжек толщ до 30 мм площадью до 1 м2	м2	71,63	
3	Грунтовка поверхности кровли под рулонный ковер	м2	768,00	
4	Устройство кровель плоских из наплавлиаемых материалов в 2 слоя (нижний слой линокром ТПП, верхний слой унифлекс ТКП)	м2	768,00	
5	Устройство примыканий кровель из наплавлиаемых материалов к парапетам до 600 мм с металлическими фартуками	м2	15,2	
6	Устройство Т образных металлических анкеров	шт	104	
7	Устройство кровельных свесов из листовой оцинкованной стали	м2	37,4	
8	Устройство покрытий из листовой оцинкованной стали парапетов	м2	14,84	
9	Погрузка вручную строительного мусора			
10	Вывоз мусора на расстояние до 30 км			

Дефектную ведомость составил
 начальник группы по ремонту
 и эксплуатации зданий и сооружений



Валов П.Н.