

"УТВЕРЖДАЮ"

Зам. технического директора

А.В.Ильин

"19" 05 2020 г

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №22

на ремонт : мягкой кровли здания 709, цех 1, Сушка и чешуирование ГНТ

Особые условия :

1. Зона складирования материалов ограничена, земляной вал расположен вокруг здания, на расстояние 2-х метров, с 3х сторон
2. Производство взрывоопасное.

№№	Наименование работ	ед изм	кол-во	примечание
1	2	3	4	5
	<u>Кровля</u>			
	<u>Демонтажные работы</u>			
1.	Разборка мягкой кровли в 4 слоя	м2	338,58	
2.	Разборка карнизных свесов из стали	м.п.	72,6	
	<u>Ремонтно-строительные работы</u>			
3.	Устройство утеплителя из керамзита толщ (10-15см) (30,3м*2м)	м2	45,6	
4.	Устройство цементно песчаных стяжек толщиной 30 мм	м2	45,6	
5.	Ремонт отдельными местами цементных стяжек толщ до 30 мм	м2	30,78	
6.	Грунтовка поверхности кровли под рулонный ковер	м2	338,58	
7.	Устройство кровель плоских из наплавлиаемых материалов в 2 слоя (нижний слой линокром ТПП, верхний слой унифлекс ТКП)	м2	338,58	
8.	Устройство примыканий кровель из наплавлиаемых материалов к вентиляционным коробам до 600 мм без фартуков	м2	11,6	
9.	Устройство Т образных металлических анкеров	шт	132	
10.	Устройство кровельных свесов из листовой оцинкованной стали	м2	36,3	

Дефектную ведомость составил
 начальник группы по ремонту
 и эксплуатации зданий и сооружений



Валов П.Н.