

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор

 Д.А. Завалишин

« 14 » 03 2025г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №16

на ремонт шиферной кровли здания № 504 инв. № 000603. Цех № 5

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Демонтажные работы Разборка покрытия кровли из шифера размером 1750 x980мм. (работы проводятся на высоте более 10м на работающем производстве)	м2	324.0	
2.	Разборка досок карниза 20x3см сосна	м2	7.6	
3.	Смена обрешётки из бруса сечением 50 x 50мм с шагом 500мм, под хризотил-Цементные волнистые листы	м2/м3	306/1.53	
4	Устройство кровли из хризотилцементных волнистых листов размером 1750x980мм, Н=40мм, с креплением к обрешетки кровельными гвоздями	м2	324.0	
5	Устройство карниза из доски обрезной размером = 20x3см	м2/м3	7.6/0.3	
6	Антисептирование и биозащита обрешетки (Синеж)	м2/м3	306/1.53	
7	Обделка конька кровли оцинкованным листовым металлом толщ.=0.7мм шириной =600мм, с подкладкой под металл рубероида без посыпки РПП-350	м/м2	19/11.4	Вес= 79.8кг
8	Уборка и вывоз мусора	т		

Дефектную ведомость составил:


Начальник цеха № 5

Сотрудник ОЭБ

Зам. технического директора

 Валов П.Н.

 Вялькин О.Н.

 Попов В.В.

 Пономарев В.А.