


УТВЕРЖДАЮ
Технический директор

 Д.А. Завалишин

« 01 » 04 2025г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на текущий ремонт кровли здания № 713Г (КПП-4) инв.№ 1639. Цех № 17

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечан ие
1	2	3	4	5
1.	Демонтажные работы Разборка покрытия кровли из шифера размером 1750 х950мм	м2	360.0	
2.	Разборка обрешётки из бруса сечением 50 х 50мм с шагом 500мм	м2/м3	294/1.5	
3.	Разборка сплошного карнизного насти- ла из обрезной доски сечением 50х150мм	м2/м3	66/0.5	
4	Устройство обрешётки из доски сечением 50 х 150мм с шагом 0.8м	м2/м3	294/2.8	
5	Устройство сплошного карнизного настила из обрезной доски сечением 50х150мм шириной 0.3м	м2/м3	66.0/1.0	
6	Антисептирование и биозащита обрше- тки и настила (Синеж)	м2	360.0	
7	Устройство пароизоляции из рубероида РПП-350	м2	360.0	
8	Устройство кровли из профнастила НС-44(темно-зеленого цвета) с крепле- нием к обрешетки кровельными само- резами 5.5х38 для металла с шайбой и прокладкой.	м2	360.0	
9	Обделка конька и ребер крашенным листовым металлом (темно-зеленого цвета) шириной =600мм, с прокладкой под металл рубероида без посыпки РПП-350	м/м2	46/28.0	Вес=157кг
10	Разборка старого листового металла об- делок конька и ребер	м2	46.0	
11	Обделка слухового окна листовым металлом (темно-зеленого цвета) с герме- тизацией раствором	м2	6.0	Вес= 34кг

12	Смена дверок слухового окна размером 600х400мм =2шт	шт	2	
13	Обделка металлом и герметизация мастикой антенны на крыши здания	шт	1	
14	Уборка и вывоз мусора	т		

Дефектную ведомость составил:

Начальник цеха № 17

Сотрудник ОЭБ

Зам. технического директора

Валов П.Н.

Фролов Д.

Козлов А.В.

Пономарев В.А.