


УТВЕРЖДАЮ
Технический директор АО
«ПРОМСИНТЕЗ»

 А.А. Завалишин
«10» 09 2025 г.

Дефектная ведомость

Ремонт мягкой кровли здания №723

Цех 20 инв № 001601

Работы проводятся на территории действующего предприятия, вход по пропускам.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Снятие старого рулонного ковра из 2 слоев	м2	298,3	
2	Частичная разборка цементной стяжки толщ. 50мм.	м2	89,49	
3	Устройство цементной стяжки толщ. 50мм из раствора М-150	м2	89,49	
8	Огрунтовка поверхности стяжки битумной мастикой «Технониколь»	м2	298,3	
9	Штукатурка вертикальной кирпичной стены цементным раствором М100, на высоту до 50см.	п/м м2	16,95 8,47	
	Огрунтовка оштукатуренной вертикальной кирпичной стены битумной мастикой «Технониколь»	п/м м2	16,95 8,47	
10	Устройство рулонного ковра из 2-х слоев наплавленного материала: - Унифлекс – ТПП - Унифлекс – ТКП	м2 м2	298,3 298,3	
11	Устройство примыканий к стенам из 2-х слоев «Унифлекса» ТКП и ТПП	п/м м2	16,95 8,47	
12	Разборка карнизных свесов из оцинкованной стали толщ. =0,7мм	п/м	70,2	
	Устройство карнизных свесов из оцинкованной стали толщ. =0,7мм шириной В=600мм, с соединением лежащими фальцами	п/м м2	70,2 42,12	

13	Уборка и вывоз строительного мусора на самосвалах на расстояние до 10 км	т	10	
----	---	---	----	--

Заместитель технического
директора

 В.А. Пономарев

Главный специалист по строительству
ремонту и реконструкции зданий
и сооружений

 А.Н. Пяткин

Начальник Цеха №20

 Р.А. Захаров

Начальник ОЭБ

 В.В. Попов