

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
АО «ПРОМСИНТЕЗ»
Д.А. Завалишин
«4» 06 2026 г.

Замена старых деревянных окон на окна ПВХ

Цех № 2 здание № 542				
Высота	Ширина	Глубина	Кол-во	Примечание На всех оконных проемах установить откосы, подоконники, отлива. Все окна выполнить с одной открывающейся створкой. На открывающихся створках предусмотреть москитные сетки, срезать пену и заштукатурить.
1,42	2,03	0,36	3	
1,5	1,46	0,3	1	
2,03	1,48	0,3	4	
Цех № 3 здание № 803				
Высота	Ширина	Глубина	Кол-во	
2,04	1,4	0,25	1	
1,42	2,03	0,36	13	
0,8	1,38	0,25	3	
Цех 7 здание 885				
Высота	Ширина	Глубина	Кол-во	
2,07	1,8	0,36	1	
2,06	1,2	0,36	2	
Цех 17 (ж.д. вагон охраны)				
Высота	Ширина	Глубина	Кол-во	Примечание
1	1,14	-	4	Одно окно сделать с открывающейся створкой. Остальные 3 окна глухие. На открывающихся створках предусмотреть москитные сетки, срезать пену, заделать герметиком.
Цех 19 здание 322				
Высота	Ширина	Глубина	Кол-во	Срезать пену и заштукатурить
0,3	1	-	1	
Цех 19 (ж.д. вагон на приемо-сдаточной)				
Высота	Ширина	Глубина	Кол-во	Примечание
1	1,14	-	6	3 окна сделать глухие и 3 окна с открывающейся створкой, на которых установить подоконники. На открывающихся створках предусмотреть москитные сетки, срезать пену заделать герметиком.
Производство №1 здание 709Д				
Высота	Ширина	Глубина	Кол-во	Примечание На всех оконных проемах установить откосы, подоконники, отлива. На открывающихся створках предусмотреть москитные сетки, срезать пену и заштукатурить.
1,77	2,13	0,36	1	
1,7	1,15	0,36	1	
1,8	2,1	0,36	1	
Производство №1 здание 735				
Высота	Ширина	Глубина	Кол-во	
2,06	2,37	0,4	5	
Цех 17 здание 543 КПП №2				
Высота	Ширина	Глубина	Кол-во	
1,78	0,9	0,36	1	
1,0	1,0	0,36	4	

Заместитель технического
директора
Главный специалист по строительству
ремонту и реконструкции зданий
и сооружений

В.А Пономарев

А.Н. Пяткин