

УТВЕРЖДАЮ

Зам. технического директора

В.А. Пономарев

« » 2025г.

Цех №2 Здание 542				
Высота	Ширина	Глубина	Кол-во	Примечание
1,42	2,03	0,36	3	На всех оконных проемах установить откосы, подоконники, отлива. На открывающихся створках предусмотреть москитные сетки, срезать пену и заштукатурить.
1,5	1,46	0,3	1	
2,03	1,48	0,3	4	
Цех №3 Здание 803				
Высота	Ширина	Глубина	Кол-во	
2,04	1,4	0,25	1	
1,42	2,03	0,36	13	
0,8	1,38	0,25	3	
Цех № 7 Здание 885				
Высота	Ширина	Глубина	Кол-во	
2,07	1,8	0,36	1	
2,06	1,2	0,36	2	
Цех № 17 (Вагончик охраны)				
Высота	Ширина	Глубина	Кол-во	Примечание
1	1,14	-	4	Одно окно сделать с форточкой, На открывающихся створках предусмотреть москитные сетки, срезать пену и заштукатурить.
Цех 19 Здание 322				
Высота	Ширина	Глубина	Кол-во	
0,3	1	-	1	
Цех 19 (Приёмосдаточная)				
Высота	Ширина	Глубина	Кол-во	Примечание
1	1,14	-	6	3 окна сделать глухие и сделать 3 подоконника, На открывающихся створках предусмотреть москитные сетки, срезать пену и заштукатурить.

Составил главный специалист
Отдела СРиРЗС

 А.Н. Пяткин