


УТВЕРЖДАЮ :
Технический директор
АО «ПРОМСИНТЕЗ»


Д.А.Завалишин
« 08 » 05 2026г.

Техническое задание
на проведение работ по ремонту парового котла ДЕ-25-14 ГМ,
производительностью 25 т/ч

Общая часть.

1. Провести работы по ремонту парового котла ДЕ-25-14 ГМ на территории АО «ПРОМСИНТЕЗ»:

| № п/п | Наименование работ | Срок |
|-------|--|--------------------------------|
| 1. | Приобретение правого бокового экрана парового котла ДЕ-25-14 ГМ | 01.07.2026г. – 31.07.2026г. |
| 2. | Услуги по организации доставки от завода-изготовителя | |
| 3. | Работы по демонтажу правого бокового экрана котла ДЕ-25-14 ГМ | |
| 4. | Подготовка барабана к монтажу трубной системы | |
| 5. | Работы по монтажу правого бокового экрана котла ДЕ-25-14 ГМ | |
| 6. | Гидравлические испытания | |
| 7. | Предоставление технической документации на произведенные работы согласно требованию Ростехнадзора | |
| 8. | Составление исполнительной документации. Включение документов, подтверждающих качество ремонтных работ в виде актов проверок методом неразрушающего контроля | |

2. Исполнитель обязан рассмотреть данное техническое задание и предоставить свое коммерческое предложение и смету на выполнение работ с 08.05.2026г. до 05.06.2026г. с момента опубликования его на сайте АО «ПРОМСИНТЕЗ».

3. Срок выполнения работ – с 01.07.2026г. по 31.07.2026г.

4. Время выполнения услуг: с 8-00 час. до 17-00 час. при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.

Требования к качеству услуг.

5. Заказчик обязан письменно известить Исполнителя о готовности объекта к выполнению работ не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до начала выполнения работ.

Заказчик обязан предоставить Исполнителю паспорт завода изготовителя на котел, указанный в п.1. настоящего технического задания.

6. Исполнитель обязан выполнить работы с момента получения от Заказчика необходимых документов в полном объеме, согласно Свода правил СП 89.13330.2012 «СНиП II-35-76 «Котельные установки».

7. Исполнитель обязан обеспечивать соблюдение ПТБ и Правил противопожарной безопасности.

8. Исполнитель обязан выполнить работы своими вспомогательными материалами и средствами.

9. Исполнитель должен предусмотреть мероприятия по охране труда, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими положениями.

10. Исполнитель обязан выполнить работы в объеме настоящего технического задания, по окончании услуг выдать Заказчику техническую документацию на котел, указанный в п.1. настоящего технического задания.

11. Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ согласно заключенному Договору.

12. Оказанные работы должны приниматься по актам формы КС-2 и КС-3, подписанных Исполнителем и Заказчиком и заверенных печатями.

13. Срок гарантийных обязательств на выполненные работ по Договору должен составлять 12 месяцев со дня подписания обеими сторонами акта выполненных работ.

14. Контактные телефоны: главный энергетик – 8 (846 39) 2-15-00
Отдел главного энергетика: 8 (846 39) 9 –50-52

Главный энергетик



Р.А.Захаров

