

УТВЕРЖДАЮ :  
Технический директор АО «ПРОМСИНТЕЗ»  
Д.А.Завалишин  
« 21 » 05 2024г.

**Техническое задание**  
**на проведение работ по вырубке и вывозу леса, кустарника вдоль трубопроводов**  
**пара и горячей воды для обеспечения эксплуатации**

Общая часть.

1. Провести работы по вырубке и вывозу леса, кустарника вдоль трубопроводов пара и горячей воды для обеспечения эксплуатации на территории АО «ПРОМСИНТЕЗ»:

№ п/п	Наименование работ	Срок
	Работы на территории от бомбоубежища № 11 (зд.581) до поворота в сторону котельной № 3 (зд.240) 100 п.м и от поворота 100 п.м в сторону котельной № 3 (зд.240) ( 1200 м <sup>2</sup> )	
1.	Расчистка территории от кустарника и мелкоколосья, деревьев: -уборка валежника -срезка кустарника с корня -валка деревьев с корня -распиловка стволов, ветвей -складирование для погрузки древесины в штабель -перенос распиленных стволов и веток, поросли к разделочным площадкам -устройство разделочных площадок -сгребание срезанного мелкоколосья вручную -погрузка древесных остатков спецтехникой -вывоз древесных остатков	01.07.2024г. – 31.07.2024г.
2.	Корчевание пней: -корчевка пней спецтехникой -погрузка древесных остатков спецтехникой -вывоз древесных остатков -черновое выравнивание спецтехникой	

2. Исполнитель обязан рассмотреть данное техническое задание и предоставить свое коммерческое предложение и смету на выполнение работ в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента опубликования его на сайте АО «ПРОМСИНТЕЗ».

3. Время выполнения услуг: с 8-00 час. до 17-00 час. при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.

Требования к качеству услуг.

4. Заказчик обязан письменно известить Исполнителя о готовности объекта к выполнению работ не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до начала выполнения работ.

5. Исполнитель обязан выполнить работы с момента получения от Заказчика необходимых документов в полном объеме, согласно требований приказа Минстрой РФ от 17.08.1992г.№ 197 «О типовых правилах коммунальных тепловых сетей» п.4.

6. Исполнитель обязан обеспечивать соблюдение ПТБ и Правил противопожарной

безопасности.

7. Исполнитель обязан выполнить работы своими вспомогательными материалами и средствами.

8. Исполнитель должен предусмотреть мероприятия по охране труда, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими положениями.


9. Исполнитель обязан выполнить работы в объеме настоящего технического задания, по окончании услуг выдать Заказчику исполнительную документацию.

10. Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ согласно заключенному Договору.

11. Оказанные работы должны приниматься по актам формы КС-2 и КС-3, подписанных Исполнителем и Заказчиком и заверенных печатями.

12. Контактные телефоны: главный энергетик – 8 (846 39) 2-15-00  
Отдел главного энергетика: 8 (846 39) 9 –50-52

Главный энергетик



Р.А.Захаров