



УТВЕРЖДАЮ :  
Технический директор АО «ПРОМСИНТЕЗ»  
Д.А.Завалишин  
« 25 » 03 2024г.

**Техническое задание**  
**на модернизацию системы теплоснабжения предприятия путем реконструкции**  
**газогорелочного устройства с проведением работ по увеличению диапазона**  
**регулирования теплопроизводительности парового котла ДЕ-16-14-225 ГМ**  
**(снижению минимальной нагрузки парового котла ниже паспортного значения,**  
**ниже 30%)**  
**с сохранением возможности возврата котла на работу в паспортном режиме**

Общая часть.

1. Провести работы по модернизации системы теплоснабжения предприятия путем реконструкции газогорелочного устройства с проведением работ по увеличению диапазона регулирования теплопроизводительности парового котла ДЕ-16-14-225 ГМ (снижению минимальной нагрузки парового котла ниже паспортного значения, ниже 30%) с сохранением возможности возврата котла на работу в паспортном режиме на территории АО «ПРОМСИНТЕЗ»:

№ п/п	Наименование работ	Срок
1.	Проектные работы:	15.05.2024г.- 01.07.2024г.
1.1.	проект реконструкции горелки ГМ-10	
1.2.	согласование с заводом-изготовителем	
1.3.	экспертиза промбезопасности проекта	
2.	Поставка оборудования и комплектующих для реконструкции горелки согласно проекта	
3.	Монтажные работы по реконструкции горелки согласно проекта	
4.	Пуско-наладочные работы горелочного устройства парового котла	

2. Исполнитель обязан рассмотреть данное техническое задание и предоставить свое коммерческое предложение и смету на выполнение работ в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента опубликования его на сайте АО «ПРОМСИНТЕЗ».

3. Время выполнения услуг: с 8-00 час. до 17-00 час. при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.

Требования к качеству услуг.

4. Заказчик обязан письменно известить Исполнителя о готовности объекта к выполнению работ не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до начала выполнения работ.

Заказчик обязан предоставить Исполнителю паспорт завода изготовителя на котел, указанный в п.1. настоящего технического задания, а также всю необходимую затребованную документацию.

5. Исполнитель обязан выполнить работы с момента получения от Заказчика необходимых документов в полном объеме, согласно Свода правил СП 89.13330.2012 «СНиП II-35-76 «Котельные установки».

6. Исполнитель обязан обеспечивать соблюдение ПТБ и Правил противопожарной безопасности.
7. Исполнитель обязан выполнить работы своими вспомогательными материалами и средствами.
8. Исполнитель должен предусмотреть мероприятия по охране труда, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими положениями.
9. Исполнитель обязан выполнить работы в объеме настоящего технического задания, по окончании услуг выдать Заказчику исполнительную документацию на котел, указанный в п.1. настоящего технического задания.
10. Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ согласно заключенному Договору.
11. Оказанные работы должны приниматься по актам формы КС-2 и КС-3, подписанных Исполнителем и Заказчиком и заверенных печатями.
12. Контактные телефоны: главный энергетик – 8 (846 39) 2-15-00  
Отдел главного энергетика: 8 (846 39) 9 –50-52

Главный энергетик



Р.А.Захаров