



« _____ » _____ 2024г.

Техническое задание
Изоляция трубопроводов тепловой сети
Общая часть.

1. Произвести изоляцию трубопроводов тепловой сети на территории АО «ПРОМСИНТЕЗ».

№ п/п	Вид работ
1	Изоляция трубопроводов тепловой сети. Диаметр 325 мм., общая длина 840 м., протяженность компенсаторов 320 м., количество - 4., высота 5 м. 1 Демонтаж наружного слоя стеклоткани и демонтаж матов прошивных. Объем изоляции 112 м ³ , площадь стеклоткани 1385 м ² . 2 Монтаж матов прошивных, оцинкованного металлического покрытия. 2.1 Антикоррозийное покрытие битумно-полимерной мастикой 858 м ² ; 2.2 Монтаж матов прошивных МП-80 толщиной 100 мм., 112 м ³ . 2.3 Монтаж оцинкованного металлического покрытия 0,7 мм. 1385 м ² . 3. Сборка лесов высотой 5 м., шириной 3 м.

Время и условия рассмотрения технического задания

2. Исполнитель обязан рассмотреть данное техническое задание и предоставить свое коммерческое предложение в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента опубликования его на сайте АО «ПРОМСИНТЕЗ», предоставив документы, подтверждающие право проведения данных работ, опыт в проведении данных работ, отзывы организаций, которым были проведены аналогичные работы за последние 3 года.

3. Сроки выполнения работ – с 01.07.2024г. по 31.08.2024г.

4. Время выполнения работ: с 8-00 час. до 17-00 час. при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.

5. При заключении Договора необходимо предоставить: график производства работ.

6. По завершении всего объема договорных работ должен оформляться соответствующий акт сдачи-приемки работ.

Требования к качеству работ.

7. Заказчик обязан:

7.1. За 3 три дня до начала срока выполнения работ предоставить Исполнителю заявку на выполнение работ по электронной почте.

7.2. Решить организационные вопросы, связанные с пропуском работников на Объект (на время выполнения работ) и стоянкой автотранспорта.

7.3. Обеспечить Исполнителя документацией и предоставить по его требованию иную информацию, необходимую для выполнения работ по договору.

7.4. Обеспечить Исполнителю возможность свободного доступа к водоотводящим трубопроводам, подключения к электрическим сетям и системе водоснабжения.

7.5. Назначить на весь срок действия договора своего ответственного представителя, который от имени Заказчика совместно с представителем Исполнителя оформляет Акты сдачи-приемки выполненных работ, осуществляет технический надзор, а также производит проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям договора. Ответственный представитель Исполнителя имеет право беспрепятственного доступа во все рабочие зоны в течение всего периода выполнения работ по договору.

8. Исполнитель обязан:

8.1. Своими силами и средствами поставить на ремонтную площадку необходимое оборудование, конструкции и осуществить их приемку, разгрузку и складирование. Перечень предоставляемого Подрядчиком для выполнения работ оборудования, конструкций определяется Техническим заданием. Все поставляемое для выполнения работ оборудование должно иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

8.2. Обеспечивать на ремонтной площадке соблюдение собственным персоналом Правил внутреннего трудового распорядка, пропускной режим предприятия Заказчика, соблюдение требований по ПБ и ОТ, правил Ростехнадзора и противопожарной безопасности, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования Заказчика.

8.3. Подготовить, оформить и передать Заказчику всю необходимую для выполнения работ по настоящему договору документацию согласно руководящих документов.

8.4. Исполнитель обязан определить на весь срок действия договора своего ответственного представителя со всеми полномочиями для решения технических и финансовых вопросов, который имеет право присутствовать на оперативных совещаниях по решению проблем выполнения работ по договору.


8.5. Персонал Исполнителя должен быть обучен и аттестован, иметь при себе удостоверение по проверке знаний, не допуская истечения срока очередной проверки знаний. Удостоверение должно быть представлено до заключения настоящего договора.

8.6. Персонал Исполнителя до допуска к работе обязан пройти вводный и первичный инструктажи.

9. Срок гарантийных обязательств на выполненные работ по Договору должен составлять 3 года со дня подписания обеими сторонами акта выполненных работ.

10. Контактные телефоны: главный энергетик – 8 (846 39) 2-15-00
Отдел главного энергетика: 8 (846 39) 9 –50-52

Главный энергетик



Р.А. Захаров

я

ку

кт