

Ведомость чертежей основного комплекта.

Общие указания.

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные.	
2	Выкопировка из генплана М 1:1000 с сетью водовода артезианской воды.	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов.

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
СНиП 2.04.02-84 *	Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.	
ГОСТ 21.704-2011	Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации.	
СН 40-102-2000	Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов.	
	Прилагаемые документы	
	Спецификация оборудования.	

Условные обозначения и изображения.

Обозначение	Наименование
—В 9—	Трубопровод артезианской воды проектируемый
—арт.в.—	Трубопровод артезианской воды существующий

Данный проект выполнен на основании технического задания цеха №20.  
Основанием для разработки проекта служит план тех.перевооружения на 2024 год, замена основных фондов.  
Проектом предусматривается замена трубопровода артезианской воды от существующей камеры переключения до существующего колодца ВК-1.  
Сеть артезианской воды прокладывается из напорных полиэтиленовых труб диаметром 225 мм по ГОСТ 18599-2001.  
Прокладка трубопроводов подземная, на глубине 2,0 метров.  
Трубопроводы укладываются на выровненное песчаное основание h=150 мм.  
Сверху водовод засыпается песчаным грунтом, на высоту равную 30 сантиметрам.  
Рытье траншеи производится экскаватором и вручную.

Перед началом земляных работ согласовать с представителями соответствующих служб наличие инженерных сетей в данном районе.

Производство работ, монтаж и сдачу в эксплуатацию сети водопровода выполнить согласно СНиП 3.05.04-85 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации" и СП 40-102-2000 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов".

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории России, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Согласовано:

Гл.энергетик-нач.цеха №20

Р.А.Захаров

						52095 НВ		
						АО "Промсинтез"		
Изм.	Кол.уч.	И док.	Лист	Подпись	Дата	Модернизация водоснабжения предприятия артезианской водой. Замена участка водовода от существующей камеры переключения до существ колодца ВК -1.	Стадия	Лист
Разраб.		Шапоренко			13.05.24		Р	1
Проверил								2
И.о.гл.констр.		Шемраев				Общие данные.	ОГК АО "Промсинтез "	
Утвердил		Завалишин						