

Утверждаю

Главный механик-начальник цеха № 5 Форма № 5

АО "Проминтез"

Вялькин О.Н.

" " 2021 год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Ремонт мягкой кровли , цех № 19, Здание гаража для автокар-бокс № 4

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
Демонтажные работы				
1	Разборка мягкой кровли в 2 слоя	м2	665	
Ремонтно-строительные работы				
3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1 м2	мест	15	
4	Приготовление раствора вручную	м3	0,321	
5	Смена покрытий из листовой стали-карнизных свесов	м	98	
6	Огрунтовка основания под водоизоляционный ковер готовой битумной эмульсией	м2	665	
7	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов (Унифлекс Экстра ТПП; Унифлекс Экстра ТКП	м2	665,00	
Вывоз мусора				
9	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	0,8	
10	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 20 км	1 т груза	0,8	

Составил

Инженер группы по ремонту и эксплуатации зданий и сооружений

Минеева Г.М.

Согласовано

Начальник группы по ремонту и эксплуатации зданий и сооружений

Валов П.Н.