

ЗАКАЗЧИК

АО "Промсинтез"

(Наименование организации)

главный механик -начальник цеха № 5

Вялькин О.Н.

(Должность, подпись, ФИО)

АО "Промсинтез"

(Наименование стройки)

Здание № 322, цех № 19

(Наименование объекта)

Ремонт помещения :женская душевая

(Наименование выполняемых работ)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ (ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ)**Условия производства работ:**

Работы ведутся в эксплуатируемом здании,помещение освобождено от мебели и оборудования

№ п.п.	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во
1	2	3	4
Полы			
1	Разборка плинтусов: деревянных	м	8,2
2	Разборка покрытий полов: из линолеума	м2	23,08
3	Разборка оснований покрытия полов: из досок	м2	14,5
4	Разборка оснований покрытия полов: лаг из брусков	м2	14,5
5	Разборка покрытий полов: цементных толщиной до 150 мм	м2	23,08
6	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	6,88
7	Устройство полов бетонных толщиной: 150 мм (23,8м2)	м2	23,8
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3	3,6414
8	Устройство полов бетонных толщиной: 150 мм (6,88м2)	м2	6,88
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3	1,05264
9	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	м2	23,8
10	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных,помещение 1,5м2	м2	6,88
Стены			
11	Разборка -разборка панелей и радиаторных решеток из МДФ	м2	11,8
12	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	27
	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные, класс В7,5 (М100),расход 12 кг/1 м2	т	1,09665
13	Выравнивание стен сухими растворными смесями	м2	85,85
14	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: расчисткой старой краски более 35% за 2 раза	м2	57,59
	Эмаль ПФ-115	кг	17,27
15	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	58,85
16	Гладкая облицовка стен, на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	м2	58,85
	Смесь сухая: белая	т	0,029425
	Плитки гладкие	м2	58,85
	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	т	0,220688

1	2	3	4
	Потолок		
17	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски свыше	м2	23,08
	Эмаль ПФ-115	кг	5,124
18	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски свыше	м2	6,88
	Эмаль ПФ-115	кг	1,78
	Проемы оконные		
19	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1
20	Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	2,556
21	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2	м2	2,556
	Блок оконный из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 18-13,5,	шт	1
22	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	м2	0,63
23	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	м	1,8
	Доски подоконные из ПВХ, ширина 350 мм	м	1,8
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм	шт	2
	Проемы дверные		
24	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	шт	3
25	Снятие дверных полотен	м2	6
26	Снятие наличников	м	38
27	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1
28	Снятие дверных полотен	м2	1,89
29	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	7,89
	Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл	4
	Блоки дверные внутренние, однопольные, глухие, со сплошным заполнением щита, проолифленные, ДГ 21-9, площадь 1,8 м2	м2	7,89
30	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: заполнений дверных проемов за 2 раза	м2	18,15
	Лак спиртовой	кг	3,993
	Окраска труб		
31	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	м2	8,5
	Эмаль ПФ-115	кг	2,72
	Очистка помещения от строительного мусора		
32	Очистка помещений от строительного мусора	т	0,8
33	Затаривание строительного мусора в мешки	т	0,8
	Вывоз мусора		
34	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	0,8
35	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 20 км	1 т груза	0,8

Составил

Начальник группы по ремонту и эксплуатации зданий и сооружений

Валов П.Н.

