


УТВЕРЖДАЮ  
Главный механик/начальник цеха № 5  
  
О.Н. Вялькин  
« 25 » 09 2023г.

Дефектная ведомость № 72.

на ремонт мягкой кровли здания № 708 Производство 1

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Разборка старого рулонного ковра из 4-х слоев рубероида	м2	450.0	
2	Разборка карнизных свесов из листовой стали толщ.=0.5мм	м.п	60.0	
3	Разборка обделок торцов кровли из листовой стали о.5мм	м.п	28.8	
4	Разборка цементной стяжки толщиной 40мм	м2	450.0	
5	Устройство цементной стяжки кровли из раствора М-150 толщ.= 40мм	м2	450.0	
6	Перекладка карниза из красного полнотелого кирпича М150 на цементном растворе М150	м3	4.5	
7	Установка Т-образных анкеров из металла толщиной 4мм под карнизные свесы	шт	100	
8	Устройство карнизных свесов из оцин-кованной листовой стали толщ.=0.7мм	м.п	68.0	
8	Огрунтовка цементной стяжки кровли праймером битумным «Технониколь»	м2/кг	450.0	
9	Устройство рулонного ковра из 2-х слоёв «Унифлекса» ТПП и ТКП	м2	450.0	
10	Устройство примыканий к в/шкам размером 0.5x1.1м:	шт	4	
11	Устройство примыканий к дефлекторам Ф=0.6м	шт	3	
12	То же труб ф=0.1м	шт	4	
13	Вывоз мусора	тн		

Составил :



Валов П.Н.