



СОГЛАСОВАНО:

Директор по производству
 А. А. Денисов
 « 30 » 01 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор
 Д. А. Завалишин
 « _____ » _____ 2025г.

Дефектная ведомость

на текущий ремонт зд. №472 цеха №2, инв. № 000010.

Работы производятся на действующем предприятии с пропускным режимом

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
Производственная часть				
<i>Полы</i>				
1.	Разборка бетонного основания пола толщ. 100мм.	м ² /м ³	267,2/26,7	
2.	Планировка грунта основания	м ²	267,2	
3.	Устройство щебеночной подготовки щебнем фракции 20-40 мм., толщиной 100 мм.	м ² /м ³	267,2/26,7	
4.	Устройство бетонного основания пола М-200, толщиной 100 мм.	м ² /м ³	267,2/26,7	
5.	Устройство покрытия пола химически стойким покрытием (эмалью) Политакс 77PU 1/80	м ²	267,2	
<i>Стены</i>				
6.	Расчистка стен от масляной окраски (2.5м. от пола)	м ²	45	
7.	Отбивка штукатурки стен	м ²	135	
8.	Штукатурка стен цементно-песчаным раствором М-150	м ²	237	
9.	Покрытие поверхности стен Бетон-контактом	м ²	274	
10.	Шпатлевка стен	м ²	255	
1.	Масляная окраска стен за 2 раза вручную на высоту 2.5 метра от пола	м ²	274	
12.	Расчистка стен от старой известковой окраски	м ²	170	
13.	Грунтовка стен	м ²	450	
14.	Известковая покраска стен за 2 раза вручную	м ²	252	
15.	Штукатурка откосов оконных и дверных проемов	м ²	26	
16.	Ремонт кирпичной кладки в ½ кирпича	м ²	16	
17.	Расчистка от старой масляной краски металлических площадок, лестниц, ограждений металлической щеткой	м ²	160,0	
18.	Масляная окраска металлических площадок, лестниц, ограждений, стоек, балок за 2 раза	м ²	160,0	
<i>Потолок</i>				

19.	Грунтовка потолка грунтовкой по металлу ГФ-021	м ²	280	
20.	Окраска потолка краской ПФ-115	м ²	280	
21.	Вертикальная проекция лесов на стену	м ²	270	
Очистка помещения от строительного мусора				
22.	Очистка помещения от строительного мусора	т	30	
Компрессорная				
Полы				
23.	Устройство щебеночного основания из щебня фракц. 20-40 мм.толщ.100мм.	м ² /м ³	26/2,6	
24.	Устройство бетонного основания пола М-200 толщ. 100мм.	м ² /м ³	26/2,6	
25.	Устройство покрытия пола из метлахской плитки с затиркой швов	м ²	26	
Стены				
26.	Ремонт кирпичной кладки в ½ кирпича	м ²	10	
27.	Отбивка штукатурки стен	м ²	30,0	
28.	Грунтовка стен	м ²	88,0	
29.	Штукатурка стен цементно-песчаным раствором М-150	м ²	88,0	
30.	Покрытие поверхности стен Бетон-контактом	м ²	48	
31.	Шпатлевка стен	м ²	48	
32.	Масляная окраска стен за 2 раза вручную на высоту 2 метра от пола	м ²	48	
33.	Покраска стен известковыми составами вручную	м ²	40	
Потолок				
34.	Расчистка потолка от старой известковой окраски	м ²	26	
35.	Грунтовка потолка грунтовкой глубокого проникновения	м ²	26	
36.	Окраска потолка известковыми составами за 2 раза вручную	м ²	26	
Очистка помещения от строительного мусора				
37.	Очистка помещения от строительного мусора	т	1	
Эл. Щитовая				
Стены				
38.	Отбивка штукатурки	м ²	6,0	
39.	Грунтовка стен грунтовкой глубокого проникновения		6,0	
40.	Штукатурка стен цементно-песчаным раствором М150	м ²	6,0	
41.	Шпатлевка стен	м ²	6,0	
42.	Покраска стен масляной краской за 2 раза	м ²	3,0	
Потолок				

42.	Штукатурка потолка цементно-песчаным раствором М150	м ²	1	
43.	Грунтовка потолка грунтовкой глубокого проникновения	м ²	1	
44.	Шпатлевка потолка	м ²	1	
45.	Масляная покраска потолка за 2 раза	м ²	1	
Очистка помещения от строительного мусора				
46.	Очистка помещения от строительного мусора	т	0,1	
Кровля				
47.	Снятие старого рулонного ковра	м ²	36,3	
48.	Разборка карнизных свесов из оцинкованной стали.	м.п.	14,3	
49.	Разборка цементной стяжки толщиной 50мм	м ²	36,3	
50.	Устройство цементной стяжки толщиной 50мм из раствора М150	м ²	36,3	
51.	Устройство переходного бортика размером 15x15см из раствора М-150	м/м ³	21,4/0,48	
52.	Установка деревянных пробок 250x120 x55мм. с шаг 600мм.	шт.	25	
53.	Установка Т-образных закладных толщ. металла- 4мм.	шт.	25	
54.	Устройство карнизных свесов из оцинкованной стали толщиной 0.7мм, шириной В=600мм, с соединением лежащими фальцами.	м/м ²	14,3/8,6	
55.	Огрунтовка поверхности битумной основания кровли мастикой «Технониколь».	м ²	36,3	
56.	Огрунтовка поверхности стен примыкания кровли битумной мастикой «Технониколь».	м/м ²	21,4/10,7	
57.	Устройство рулонного ковра из 2-х слоев наплаваемого материала:- Унифлекс - ТПП; - Унифлекс – ТКП.	м ² м ²	36,3 36,3	
58.	Устройство примыканий к стене из 2-х слоев «Унифлекса» ТКП и ТПП, шир. 600мм., с обделкой прижимной планкой из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм, L=25м с герметизацией шва силиконовым герметиком.	м/м ²	21,4/10,7	
59.	Уборка мусора.	т	3,2	
Фасад				
60.	Демонтаж пристроя: 1. Снятие старого рулонного ковра 2. Демонтаж мелкоформатных плит 3. Демонтаж кирпичной кладки 4. Уборка мусора	м ² шт. м ³ т	22,5 13 23 20	
61.	Расчистка цоколя, от старой краски (побелки)	м ²	10,0	
62.	Расчистка кирпичной кладки от старой (краски) побелки	м ²	175,0	

63.	Отбивка старой штукатурки от стен	м ²	210	
64.	Демонтаж деревянных дверей	шт.	4	
65.	Монтаж дверей металлических утепленных	шт.	4	
66.	Демонтаж деревянного перекрытия и металлической кровли (входного тамбура)	м ²	10	
67.	Демонтаж входного тамбура (разбор кирпичной кладки вручную)	м ³	4,5	
68.	Ремонт кирпичной кладки глиняным, цокольным кирпичом марки 150 на глубину до 1 кирпича	м ²	6	
69.	Ремонт кирпичной кладки глиняным, цокольным кирпичом марки 150 на глубину до ½ кирпича	м ²	7	
70.	Покрытие стен грунтовкой глубокого проникновения	м ²	496	
71.	Укладка строительной стекло-тканевой сетки на стену под штукатурку	м ²	450	
72.	Штукатурка кирпичной кладки стен по сетке клеевым составом	м ²	368	
73.	Штукатурка цоколя по сетке клеевым составом	м ²	10	
74.	Штукатурка карниза по сетке клеевым составом	м ²	42	
75.	Штукатурка откосов оконных и дверных проемов клеевым составом	м ²	30	
76.	Покраска окон с расчисткой старой краски (более 50%) в каменных стенах с двойным переплетом без подоконной доски.	м ²	61	
77.	Устройство отливов на окна из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм., шириной В=200мм	м.п./ м ²	40/8	
78.	Устройство фартука цоколя из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм., шириной В=400мм	м.п./ м ²	16,5/6,6	
79.	Покраска стен фасадной водно-дисперсионной краской за два раза.	м ²	496	
80.	Вертикальная проекция лесов на стену.	м ²	255	
81.	Уборка мусора.	т	8	


Дефектную ведомость составил:

Ведущий специалист по проведению
экспертиз промышленной
безопасности


Начальник цеха № 2

Начальник ОЭБ

Заместитель технического директора –

 Кулагин К. И.

 А. А. Козленко

 В. В. Попов
22.01.2017

 В. А. Пономарев