

АО "Промсинтез"

(Наименование стройки)

Здание № 505, Цех № 5

(Наименование объекта)

Ремонт женского бытового помещения

(Наименование выполняемых работ)

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ (ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ)****Условия производства работ:**

Работы ведутся в эксплуатируемом помещении, помещение освобождено от мебели, здание на территории действующего предприятия

№ п.п.	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во
1	2	3	4
<b>Полы (Бытовое помещение)</b>			
1	Разборка плинтусов: деревянных	м	19,7
2	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	27
3	Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 25%	м2	2,7
4	Устройство оснований под покрытие пола: из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м2	м2	27
	Плиты цементно-стружечные нешлифованные OSB, толщ 12	м2	27,54
5	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2	27
	Линолеум коммерческий гетерогенный:	м2	28,89
6	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	19,7
	Плинтус для полов из ПВХ, размер 22x49 мм с кабельканалом	м	19,897
	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, левые, высота 48 мм	шт	3
	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, правые, высота 48	шт	3
	Соединитель для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	шт	8
	Уголок внутренний для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	шт	4
	Уголок наружный для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	шт	4
<b>Стены и потолок (Женское бытовое помещение)</b>			
7	Антисептирование водными растворами: стен	м2	15
	Грунтовка-антисептик (против грибков и плесеней) "специализированный" расход 0,25кг/1м2	т	0,00375
8	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	10
	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные, класс В7,5 (М100), расход 9 кг/м2	т	0,09
9	Шпатлевка внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной - 2	м2	44,6
	Шпатлевка финишная гипсовая	кг	40,14
	Грунтовка акриловая, универсальная	т	0,00535
10	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке:	м2	37,3
	Эмаль ПФ-115 БИО, пентафталеваая различных цветов	т	0,0101
11	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	44,6
	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ ВД-БИО	т	0,028098
12	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых	м2	20
13	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	м2	20

1	2	3	4
Estimate 2.0	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	4 Приложение 1
14	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	20
	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ ВД-БИО	т	0,0126
	<b>Душевое помещение</b>		
16	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	7,9
17	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 100 мм	м2	7,9
18	Устройство стяжек: цементных толщиной 50 мм	м2	7,9
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,4029
19	Устройство покрытий полимерцементных: двухслойных наливных толщиной 12 мм	м2	7,9
	Песок кварцевый	т	0,216899
20	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов	м2	7,9
21	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных	м2	33,1
22	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	33,1
	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные, класс В7,5 (М100), расход 9 кг/м2	т	0,2979
23	Шпатлевка внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной - 2	м2	37,4
	Шпатлевка финишная гипсовая	кг	33,66
	Грунтовка акриловая, универсальная	т	0,005
24	Гладкая облицовка стен, на цементном растворе: по кирпичу и бетону	м2	33,1
	Плитки глазурованные, гладкие,	м2	33,1
25	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	37,4
	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ ВД-БИО	т	0,023562
26	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок (потолков)	м2	8
27	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	м2	8
	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	1,6
29	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	8
	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ ВД-БИО	т	0,00504
	<b>Проемы</b>		
30	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1
31	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	шт	2
32	Снятие дверных полотен	м2	6
33	Снятие наличников	м	10
35	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	м2	4
	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с ключевой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 2 м2	м2	4
36	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах	м2	2
	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с ключевой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 2 м2	м2	2
	<b>Очистка помещения от строительного мусора</b>		
37	Очистка помещений от строительного мусора	т	2,17
38	Затаривание строительного мусора в мешки	т	2,17

Составил  
Инженер группы по ремонту зданий и сооружений



Куманяев А.Ф.

Согласовано  
Начальник группы по ремонту и эксплуатации зданий и сооружений



Валов П.Н.