

Утверждаю

Главный механик-начальник цеха № 5

АО "Промсинтез"

Вялькин О.Н.

" " " 2021 год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №39

на Ремонт мягкой кровли , Здание 684 , цех № 2, АО "Промсинтез"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Особые условия :

Зона складирования материалов ограничена, из-за движения автотранспорта

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
Демонтажные работы				
1	Разборка мягкой кровли в 2 слоя	м2	1785,88	
2	Разборка карнизных свесов металлических	м.п	286,2	
3	Разборка покрытий парапета из металла-14,6 мп	м2	14,6	
Ремонтно-строительные работы				
4	Ремонт цементной стяжки отдельными местами площадь до 1 м2	шт	251,00	
5	Устройство цементных стяжек толщ 30 мм	м2	196,5	
6	Грунтовка поверхности под рулонный ковер	м2	1785,88	
7	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в 2 слоя(нижний слой Унифлекс ТПП, верхний слой Унифлекс ТКП)	м2	1785,88	
8	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов высотой до 500 мм к трубам	м2	33,93	
9	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов высотой до 500 мм к парапетам и	м2	68,20	
10	Устройство Т образных анкеров	шт	487,00	
11	Устройство кровельных карнизных свесов из листовой оцинкованной стали толщ 0,7 мм-232.6м.п.	м2	232,6	
12	Устройство переходного бортика из раствора М-100, размером 150мм*150мм	мп/м3	14/0,35	
13	Устройство покрытия парапета из листов оцинкованной стали толщ 0,7 мм-14,6м.пю	м2	14,6	
Вывоз мусора				
14	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	5,3	
15	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 20 км	1 т груза	5,3	

Составил

Инженер группы по ремонту и эксплуатации зданий и сооружений

Минеева Г.М.

Согласовано

Начальник группы по ремонту и эксплуатации зданий и сооружений

Валов П.Н.