

ЗАКАЗЧИК

АО "Промсинтез"

(Наименование организации)

Главный механик начальник цеха № 5



Вялькин О.Н.

(Должность, подпись, ФИО)

АО "Промсинтез"

(Наименование стройки)

Здание № 505, Цех № 5

(Наименование объекта)

Ремонт мужского бытового помещения

*(Наименование выполняемых работ)***ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ (ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ)****Условия производства работ:**

Работы ведутся в эксплуатируемом помещении, помещение освобождено от мебели, здание на территории действующего предприятия

№ п.п.	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во
1	3	4	5
	Полы (Бытовое помещение 18(20,6м2);22(21,9м2);29(40,3м2);24(6 м2)		
1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	71,6
2	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	88,7
3	Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 25%	м2	9,8
4	Устройство оснований под покрытие пола: из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м2	м2	88,7
	Плиты цементно-стружечные нешлифованные, толщина 12 мм-OSB	м2	90,474
5	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2	88,7
	Линолеум коммерческий гетерогенный:	м2	94,91
6	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	71,6
	Плинтус для полов из ПВХ, размер 22x49 мм с кабельканалом	м	72,316
	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, левые, высота 48 мм	шт	10
	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, правые, высота 48 мм	шт	10
	Соединитель для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	шт	11
	Уголок внутренний для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	шт	17
	Уголок наружный для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	шт	11
	Стены и потолок		
7	Антисептирование водными растворами: стен	м2	28
	Грунтовка-антисептик (против грибков и плесени) "специализированный"расход 0,25кг/1м2	т	0,007
8	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	32
	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные, класс В7,5 (М100),расход 9 кг/м2	т	0,288
9	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	м2	1
	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные, класс В7,5 (М100),расход 12,35 кг/м2	т	0,01235
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0,12
10	Шпатлевка внутренних поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм: стен	м2	209
	Шпатлевка финишная гипсовая	кг	200,7
	Грунтовка акриловая, универсальная	т	0,02676
11	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: белилами с расчисткой старой краски более 35%	м2	130
	Эмаль ПФ-115 БИО, пентафталеваая различных цветов	т	0,0325

1	3	4	5
12	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску Краска водно-дисперсионная для внутренних работ ВД-БИО	м2 т	209 0,13167
13	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок (потолка)	м2	1
14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков Состав грунтовочный глубокого проникновения	м2 кг	100 12
15	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску Краска водно-дисперсионная для внутренних работ ВД-БИО	м2 т	100 0,063
Душевое помещение 23(8,5м2);19(11,3м2);16(1,9м2)			
16	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	21,1
17	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 100 мм	м2	21,1
18	Устройство стяжек: цементных толщиной 50 мм	м2	21,1
19	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	1,0761
20	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких глазурованных керамических для полов	м2	21,1
21	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных	м2	58,8
22	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные, класс В7,5 (М100), расход 9 кг/м2	м2 т	121,25 1,091
23	Шпатлевка внутренних поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм: стен Шпатлевка финишная гипсовая Грунтовка акриловая, универсальная	м2 кг т	76 68,4 0,00912
24	Гладкая облицовка стен, Плитки глазурованные, гладкие,	м2 м2	58,8 58,8
25	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по конструкциям стен, подготовленным под окраску Краска водно-дисперсионная для внутренних работ ВД-БИО	м2 т	76 0,04788
26	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок (потолков)	м2	21,1
27	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков Состав грунтовочный глубокого проникновения	м2 кг	21,1 2,532
28	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску Краска водно-дисперсионная для внутренних работ ВД-БИО	м2 т	21,1 0,013293
Проемы			
29	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1
30	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	шт	5
31	Снятие дверных полотен	м2	12
32	Снятие наличников	м	30
33	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с ключевой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 2 м2	м2 м2	10 10
34	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: балконных в каменных стенах Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с ключевой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 2 м2	м2 м2	2 2
Очистка помещения от строительного мусора			
35	Очистка помещений от строительного мусора	т	3,17
36	Затаривание строительного мусора в мешки	т	3,17

Составил
Инженер группы по ремонту зданий и сооружений

Куманяев А.Ф.

Согласовано
Начальник группы по ремонту и эксплуатации зданий и сооружений

Валов П.Н.