

"УТВЕРЖДАЮ"

Зам.технического директора

А.В.Ильин

"28" 10 2020 г

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 40.

на ремонт : мягкой кровли здания 103(Склад), цех 9

№№	Наименование работ	ед изм	кол-во	примечание
1	2	3	4	5
	<b><u>Кровля</u></b>			
	<b><u>Демонтажные работы</u></b>			
1	Разборка мягкой кровли в 2 слоя	м2	327,00	
2	Разборка цементной стяжки	м2	327,00	
	<b><u>Ремонтно-строительные работы</u></b>			
3	Устройство цементной стяжки толщ до 30 мм	м2	327,00	✓
4	Грунтовка поверхности кровли под рулонный ковер	м2	327,00	✓
5	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в 2 слоя (нижний слой линохром ТПП, верхний слой унифлекс ТКП)	м2	327,00	✓
6	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к парапетам до 400 мм с металлическими фартуком - 28,04 м.п.	м2	11,22	✓
7	Устройство Т образных металлических анкеров	шт	✓88	
8	Деревянные пробки 250мм*50 мм	шт	88	
9	Устройство кровельных свесов из листовой оцинкованной стали - 43,6 м.п.	м2	✓ 26,16	
10	Устройство покрытий из листовой оцинкованной стали парапетов (с креплением лежащий фалец)- 28,04м.п.	м2	28,04	
11	Ремонт кирпичная кладка наружных стен из красного кирпича ,толщ 510 мм	м3	✓ 1,82	
12	Ремонт кирпичная кладка наружных стен из красного кирпича, глубина заделки в один кирпич	м3	✓ 0,53	
13	Ремонт кирпичной кладки из красного кирпича карнизных свесов, в 2 кирпича	м3	✓ 4,34	4,34+1,82
	Вывоз мусора			
14	Погрузка вручную строительного мусора			
15	Вывоз мусора на расстояние до 30 км			

Дефектную ведомость составил  
начальник группы по ремонту  
и эксплуатации зданий и сооружений



Валов П.Н.