

УТВЕРЖДАЮ

ЗАКАЗЧИК

АО "Промсинтез"

(Наименование организации)

Главный механик -начальник цеха № 5

 Вьялькин О.Н.

(Должность, подпись, ФИО)

АО "Промсинтез"

(Наименование стройки)

Здание № 1231, Цех № 9

(Наименование объекта)

Ремонт стен и маршей лестничной клетки

(Наименование выполняемых работ)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ (ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ)**Условия производства работ:**

Работы ведутся в эксплуатируемом помещении, помещение освобождено от оборудования и мебели

№ п.п.	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во
1	2	3	4
	Стены		
1	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	м2	258,70
2	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм: стен	м2	258,70
	Смесь ремонтная штукатурная для ручного нанесения	т	4,40
	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей	кг	77,62
3	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	м2	21,51
	Смесь ремонтная штукатурная для ручного нанесения	т	0,26
	Грунтовка с высокой степенью проникновения для укрепления бетонных поверхностей	кг	2,58
4	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	м2	258,70
	Шпатлевка: цвет белый	т	0,08
5	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен	м2	64,70
	Краска акриловая: воднодисперсионная	т	0,04
	Шпатлевка: цвет белый	т	0,08
6	Высококачественное непрерывное покрытие на базе керамических кварцевых гранул для стен внутри помещений с подготовкой поверхности: зерно 0,9 мм	м2	165,40
	Краска-колер	кг	66,16
	Составы декоративные фактурные на основе мраморной крошки и кварцевых гранул, для внутренних и наружных работ, зерно 1,2 мм	кг	413,50
	Шпатлевка: цвет белый	т	0,13
7	Гладкая облицовка стен, на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	м2	39,10

1	2	3	4
	Смеси сухие ремонтные поверхностно-восстановительные, класс В20 (М250)	кг	17,90
	Плитки , декоративные	м2	39,10
	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	т	0,13
8	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: стен за 1 раз	м2	39,10
	Лак спиртовой	кг	3,94
9	Устройство плинтусов: дюралюминовых	м	13,28
	Обрамления дюралюминовые	м	13,94
	Ограждение лестницы на 3 ий этаж		
10	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской с расчисткой старой краски более 35%-ограждения лестниц	м2	15,50
	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ	т	0,01
	Шпатлевка: цвет белый	т	
11	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен-ограждения лестниц	м2	15,50
	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	3,10
	Потолок		
12	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 100 мм от покрасок: трудноудаляемых	м	30,00
13	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	м2	66,00
	Смесь ремонтная штукатурная, для ручного нанесения	т	0,60
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	7,92
14	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	м2	74,00
	Шпатлевка: цвет белый	т	0,02
15	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску23м2-белая матовая краска;43м2-винный матовый)	м2	74,00
	Шпатлевка: цвет белый	т	0,24
	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ (14,49 кг колер белый краски;27,09 кг-колер винный матовый)	т	0,05
	Ограждение лестничных маршей		
16	Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м	м	39,00
	Диск алмазный для настенных пил марки: SYNCRO HP диаметром 650 мм, с сегментом 4,8x10x40 мм	шт	2,00
17	Разборка поручней деревянных: прямой части	м	23,00
18	Разборка поручней деревянных: закруглений	м	1,00
19	Ограждение лестничных площадок перилами	м	23,00
	Ограждения лестниц маршевых	м	23,00
	Леса и подмости		
20	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов	м2	117,00
	Проемы оконные		
21	Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами-демонтаж откосов оконных	м2	5,31
22	Снятие подоконных досок: пластиковых	м2	1,26
23	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: более 2 м	м2	1,26

1	2	3	4
	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марок ПД-1, ПД-3, толщина 34 мм, ширина 450 мм	м	1,80
	Проемы дверные		
24	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	8,00
25	Снятие дверных полотен	м2	18,28
26	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2(алюминиевая дверь)	м2	18,28
	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с клювовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь более 2 м2	м2	18,28
27	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с дверным проемом (5м2-откосы и 7,2 м стена)	м2	12,20
	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 9,5 мм	м2	13,66
28	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен и откосов, подготовленных под окраску	м2	12,20
	Шпатлевка: цвет белый	т	
29	Высококачественное непрерывное покрытие на базе керамических кварцевых гранул для стен внутри помещений с подготовкой поверхности: зерно 0,9 мм	м2	12,20
	Краска-колер	кг	4,88
	Составы декоративные фактурные на основе мраморной крошки и кварцевых гранул, для внутренних и наружных работ, зерно 1,2 мм	кг	30,50
	Шпатлевка: цвет белый	т	0,01
	Окраска труб		
30	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза	м2	4,80
	Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая	т	
	Торцы лестничного марша		
31	Окраска : торцов лестничных маршей	м2	1,22
	Краска водно-дисперсионная для внутренних работ	т	
	Шпатлевка: цвет белый	т	
	Очистка помещения от строительного мусора		
32	Очистка помещений от строительного мусора	т	5,00
33	Затаривание строительного мусора в мешки	т	5,00

Составил
Инженер группы по ремонту зданий и сооружений

Куманяев А.Ф.

Согласовано
Начальник группы по ремонту и эксплуатации зданий и сооружений

Валов П.Н.

УТВЕРЖДАЮ

ЗАКАЗЧИК

АО "Промсинтез"

(Наименование организации)

Главный механик -начальник цеха № 5

 Вялькин О.Н.

(Должность, подпись, ФИО)

АО "Промсинтез"

(Наименование стройки)

Здание № 1231, Цех № 9

(Наименование объекта)

Смена покрытия пола,помещение 29 (лестничные марши и площадки).

(Наименование выполняемых работ)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ (ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ)**Условия производства работ:**

Работы ведутся в эксплуатируемом помещении,помещение освобождено от оборудования и мебели

№ п.п.	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во
1	2	3	4
Демонтажные работы			
1	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит	м2	21,06
2	Разборка плинтусов: керамогранитных	м	37,6
3	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит на лестничных маршах	м2	49,01
4	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: свыше 0,5 до 1 м2	мест	16
5	Демонтаж стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	61,28
6	Ремонт ступеней: бетонных	шт	12
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150)	м3	0,0336
Строительные работы			
7	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	49,01
	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,999804
8	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	м2	21,06
	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	т	0,25272
	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности: полированная, ступени цельные (27 шт)	м2	8,34
	Рейки деревянные, сечение 8x18 мм	м3	0,002106
9	Облицовка лестничных площадок	м2	49,01
	Сухая смесь на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей для устройства высокопрочного покрытия бетонных полов, цвет светло-серый	кг	441,09
	Плитка керамическая глазурованная для полов прямоугольная с одноцветным рисунком, декорированная методом сериографии, толщина 13 мм	м2	51,45
	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	т	0,586834
10	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	м	76,4

1	2	3	4
	Плнтуса из полиуретана	м	76,4
	Малярные работы		
11	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза-ступеней лестничного марша	м2	13,44
	Краска для внутренних работ	т	0,002164
	Очистка помещения от строительного мусора		
12	Очистка помещений от строительного мусора	т	19,08
13	Затаривание строительного мусора в мешки	т	19,08

Составил
Инженер группы по ремонту зданий и сооружений



Куманяев А.Ф.

Согласовано
Начальник группы по ремонту и эксплуатации зданий и сооружений



Балов П.Н.