

СОГЛАСОВАНО

Директор по производству  
АО «Промсинтез»

\_\_\_\_\_ Г.И. Казаков

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор  
АО «Промсинтез»

 Д.В. Шихарбеев

« 17 » 07 2018 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на смену деревянных заполнений оконных и дверных блоков на стеклопакеты из ПВХ в помещениях АО «Промсинтез».**

#### Общие положения

1. Произвести работы по смене деревянных заполнений оконных и дверных блоков на стеклопакеты ПВХ в зданиях АО «Промсинтез» общей площадью 100,0 м<sup>2</sup>, в том числе устройство откосов из ПВХ и сменой подоконных досок и металлических отливов по адресам:

г. Чапаевск, ул. Куйбышева, 1 (цех №9 здание № 1231- 6 окон,  
№ 1089 – 6 окон

г. Чапаевск, ул. Производственная, 4 (цех № 2, здание №542 – 6 окон,  
здание № 689 – 4 окна,  
цех № 5, здание № 505 – 9 окон,  
цех № 16 ,столовая ,8 - 6 окон,  
цех № 20, здание № 206 - 1 дверь (аварийный выход).

2. Интенсивность выполнения работ – с 8:00 до 17:00 при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.

3. Работы должны выполняться в строго отведённой зоне работ с соблюдением правил охраны труда, пожарной безопасности, техники безопасности.

**Срок выполнения работ:** Работы должны быть выполнены в течение 40 календарных дней с момента подписания Договора.

**Условия выполнения работ:** работы выполняются силами, средствами и материалами Подрядчика.

**При заключении Договора необходимо предоставить:**

- сметную документацию, составленную в программе Estimate 1.9 в текущих ценах локально-ресурсным методом в федеральной сметно-нормативной базе ФСНБ -2001 (редакция 2017 г.)

- график производства работ.

**Требования Заказчика к качеству работ, услуг, качественным характеристикам товара:**

1. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов.

Подрядчик обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ, регламентируемую главами соответствующих СНиП и ГОСТ

2. До начала производства работ должен быть назначен ответственный за организацию производства строительно-монтажных работ на объекте, их качество, соблюдение правил и требований СНиП и технических регламентов, а также ответственные по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности.

3. Работы выполнить с соблюдением графика производства работ. График производства работ разрабатывает Подрядчик и предоставляет на согласование с Заказчиком до начала производства работ. В случае несоблюдения предусмотренного графика производства работ и

срока окончания работ по вине Подрядчика, Подрядчик выплачивает по требованию Заказчика пени в соответствии с законодательством РФ.

4. Обеспечить выполнение работ из материалов Заказчика,

5.. Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с действующими нормами и правилами на данные виды работ. Строительный контроль качества осуществлять назначенным инженерно-техническим составом Подрядчика. По завершению работ Заказчику предоставить исполнительную документацию на все виды выполненных работ.

7. Предоставить полную гарантию не менее 3 лет на выполненные работы. Объем предоставления гарантий качества – 100%.

8. Работы должны производиться в соответствии с действующими на территории РФ нормами и правилами.

9. Использовать при производстве работ только исправные сертифицированные материалы, электроприборы и оборудование.

10. Подрядчик обязан вести журнал производства работ с момента начала работ и до их завершения. По требованию Заказчика предоставить журнал Заказчику.

11. При обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы, иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность её завершения в срок. Подрядчик немедленно предупреждает Заказчика и до получения от него указаний приостанавливает работу. В случае несогласованных действий Подрядчик устраняет последствия за свой счет в сроки установленные Заказчиком. Все согласования производить в письменном виде в 2-х экземплярах по одному для Заказчика, Подрядчика.

12. В ходе производства работ переноска материалов осуществляется силами Подрядчика. Не допускается загромождение площадки вокруг здания. Содержание и уборка строительной площадки и прилегающей территории – ежедневно силами Подрядчика, складирование в мешках. Вывоз строительного мусора – по мере необходимости.

13.. Соблюдать правила пожарной безопасности и промышленной санитарии, не допускать курения своих сотрудников на территории завода и в ремонтируемом здании, в соответствии с инструкцией № 2-СБ «О пропускном и внутриобъектном режиме АО «Промсинтез»».

14. Соблюдать правила по охране труда и технике безопасности.

15 Мусор, образовавшийся в результате проведения ремонтных работ вывезти.

16. Срок подачи заявок – 10 дней со дня опубликования технического задания.

Контактные телефоны: Главный механик - 8 (846-39) 9 -50-55

служба главного механика 8 (846-39) 9 -50-83

Главный механик



А.В. Ильин

Заместитель генерального директора  
по общим вопросам, кадрам, режиму и безопасности



Д.Ю. Мещеряков

Главный энергетик – начальник цеха № 20



Р. А. Захаров

Начальник цеха № 2



А.А. Козленко

Начальник цеха № 16



Е.В. Мирошниченко