

СОГЛАСОВАНО

Директор по производству



А.А. Денисов

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2025г.

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор



Д.А. Завалишин

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2025г.

**Дефектная ведомость**

на устройство поддона склада хранения отработанной кислоты цеха №3, зд. 805.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Устройство подбетонки толщиной 100мм из бетона М100	м3	9,51	
2	Устройство дна поддона толщиной 200мм из бетона М300	м3	18,07	
3	Армирование дна поддона: - арматура диаметром 12мм класса А-III с шагом 200х200мм - арматура диаметром 16мм класса А-III с шагом 200мм	тн	1,723	
		тн	0,178	
4	Устройство бортов поддона высотой 950мм толщиной 300мм из бетона М300	м3	12,88	
5	Армирование бортов поддона: - арматура диаметром 12мм класса А-III с шагом 200х200мм - арматура диаметром 16мм класса А-III с шагом 200мм	тн	0,461	
		тн	0,178	
6	Устройство прямка бетонного размером 700х700мм глубиной 1000мм из бетона М300	м3	1,2	
7	Устройство отмостки бетонной толщиной 100мм шириной 1м	м3	5,04	


Дефектную ведомость составил:

Главный специалист ОСРиР



Пяткин А.Н.

Начальник цеха №3




Афанаскин А.В.

Сотрудник ОЭБ



26.06.2025г

Зам. технического директора



Пономарев В.А.