

14	Отделка откосов дверного проема в перегородке	м2	2	
15	Очистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок (потолков)	м2	12.55	
16	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	м2	12.55	
17	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей потолков из сухих растворных смесей	м2	12.55	
18	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная : подготовленным под окраску	м2	12.55	
19	Демонтаж дверных коробок в кирпичной перегородки с отбивкой штукатурки в откосах	шт	3	
20	Снятие дверных полотен ДГ-21-6	шт/м2	3/3.78	
21	Снятие наличников деревянных	м.п	28.8	
22	Установка блоков из ПВХ внутренних дверных проемах (перегородках) ДГ-21-0.7	шт/м2	2 /2.94	
23	Очистка помещения от строительного мусора	т	10.29	
24	Затаривание строительного мусора в мешки	т	10.29	

**Дефектную ведомость составил:
Инженер группы по ремонту
Зданий и сооружений**


Куманяев А.Ф

**Дефектную ведомость проверил:
Начальник группы по ремонту
Зданий и сооружений**


Валов П.Н.

УТВЕРЖДАЮ

Главный механик- Начальник цеха № 5


 О.Н. Вьялкин
 « ___ » _____ 2023г.
Дефектная ведомость
 Ремонт здания. Цех № 2 здание 440 н/1 Помещение Сан.узел мужской
 1этаж (12.55 м2)


№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Разборка покрытий полов: из керамических плиток. полов- 12.55 м2 ступеней- 1.45 м2	м2	14	
2	Разборка полов: цементных до 100 мм.	м2/м3	12.55/1.25	
3	Демонтаж бетонного основания под унитаза 2.3x1.00x0.5м	м2/м3	2.3/1.15	
4	Разработка грунта в ручную траншеи, для замены трубы канализации 4x0.6x1	м3	2.4	
5	Обратная засыпка песком с послойным тромбованием	м3	2.4	
6	Устройство полов: цементных толщиной 100 мм	м2/м3	12.55/1.25	
7	Изготовление в ручную раствора цементный м100, Расход цемента 400 -238 кг, Песка - 819 кг -0.5 м3	м3	0.7	
8	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов	м2	12.55	
9	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных покрытий	м2	49.85	
10	Отбивка штукатурки с поверхностей стен: по камню и бетону	м2	55.5	
11	Демонтаж внутренних перегородок из керамического кирпича толщиной 0.125 мм	м2/м3	11.79/1.47	
12	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором под плитку	м2	55.5	

13	Грунтовка стен, грунтовка акриловая универсальная за 2 раза.	м2	55.5	
14	гладкая облицовка стен: по кирпичу и бетону	м2	55.5	
15	Штукатурка откосов дверного проема в перегородке	м2	2	
16	Очистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок (потолков)	м2	12.55	
17	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	м2	12.55	
18	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей потолков из сухих растворных смесей	м2	12.55	
19	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная : подготовленным под окраску	м2	12.55	
20	Демонтаж дверных коробок в кирпичной перегородки с отбивкой штукатурки в откосах	шт	3	
21	Снятие дверных полотен ДГ-21-6	шт/м2	3/3.78	
22	Снятие наличников деревянных	м.п	28.8	
23	Установка блоков из ПВХ внутренних дверных проемах (перегородках) ДГ-21-0.7	шт/м2	2 /2.94	
24	Очистка помещения от строительного мусора	т	10.29	
25	Затаривание строительного мусора в мешки	т	10.29	

Дефектную ведомость составил:
Инженер группы по ремонту
Зданий и сооружений


Куманяев А.Ф

Дефектную ведомость проверил:
Начальник группы по ремонту
Зданий и сооружений


Валов П.Н.