

УТВЕРЖДАЮ

Главный механик- начальник цеха № 5

 О.Н. Вялькин

«12» июля 2023г.


Дефектная ведомость

На ремонт мягкой кровли (100%), здания №543, цеха №2

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Снятие 1-го слоя старого рулонного ковра	м2	502,0	100%
2	Ремонт стяжки отдельными местами до 30% цементно-песчаным раствором М-150.	м2	148,0	
3	Устройство переходного бортика размером 15x15см из раствора М-150	м/м3	31,5/0,7	
4	Установка деревянных пробок 250x125x55мм.	шт.	55	
5	Установка Т-образных закладных	шт.	55	
6	Замена карнизных свесов из оцинкованной стали толщ.-0,7мм., шир. 600мм.	м.п.	88	
7	Огрунтовка поверхности битумной мастикой «Технониколь»	м2	502	материал Заказчик
8	Устройство рулонного ковра из 2-х слоев наплавленного материала: - Унифлекс -ТПП; - Унифлекс -ТКП.	м2 м2	502 502	материал Заказчик
9	Устройство примыканий к парапету из 2-х слоев «Унифлекса» ТКП и ТПП, шир. 600мм., с обделкой прижимной планкой из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм., L=24,5м.	м/м2	24,5/14,7	мат. Заказчик
10.	Устройство примыканий к стене из 2-х слоев «Унифлекса» ТКП и ТПП, шир. 600мм., с обделкой прижимной планкой из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм., L=12,0м.	м/м2	12/7,2	материал Заказчик
11	Устройство примыканий к металлической трубе диам. 1,0м. из 2-х слоев «Унифлекса» ТКП и ТПП	м2	1,9	материал Заказчик

12	Установка фартуков на парапет из оцинкованной стали толщ. 0,7мм. шир.-900мм.	м	24	
----	--	---	----	--

Дефектную ведомость составил:
Ведущий инженер группы по ремонту



Поляков А.А.

Зданий и сооружений
Дефектную ведомость проверил:
Начальник группы по ремонту



Валов П.Н.